

Execuție lucrări „Deviere rețele de canalizare menajeră și pluvială și branșament apă, racord canalizare menajeră și racord canalizare pluvială, pentru construire bază sportivă tip I, Calea Clujului”

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumire si adrese

COMPANIA DE APA ORADEA S.A.

Cod de identificare fiscala: RO 54760; Adresa: Strada: Zamfirescu Duiliu, nr. 3, Sector: -, Judet: Bihor; Localitatea: Oradea; Cod NUTS: RO111 Bihor; Cod postal: 410202; Tara: Romania; Persoana de contact: Ioana Veres; Telefon: +40 259436934; Fax: +40 259432576; E-mail: achizitii publice@apaoradea.ro; achizitii@apaoradea.ro; apaoradea@apaoradea.ro; Adresa internet: (URL) www.apaoradea.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro;

I.2) Achizitie comuna

Contractul implica o achizitie comuna: Nu

Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

I.6) Activitate principala

Apa

Sectiunea II: Obiect

Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu

Execuție lucrări „Deviere rețele de canalizare menajeră și pluvială și branșament apă, racord canalizare menajeră și racord canalizare pluvială, pentru construire bază sportivă tip I, Calea Clujului”

Numar referinta: RO 54760/L10/2022

II.1.2) Cod CPV principal

45232411-6 Lucrari de constructii de canalizari de ape reziduale (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului

Lucrari

II.1.4) Descrierea succinta

Scopul achiziției constă în execuție lucrări de deviere a rețelelor de canalizare menajeră și pluvială și branșament apă, racord canalizare menajeră și racord canalizare pluvială, pentru construire bază sportivă tip I, Calea Clujului”

Durata de implementare a contractului este de 90 (nouăzeci) zile, la care se adaugă minim 36 (treizecișase) luni PND, (sau 48/60 luni), perioada de notificare a defectelor (PND).

Entitatea contractantă va răspunde consolidat tuturor solicitărilor de clarificări, solicitate cu cel târziu 6 zile înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor sau solicitărilor de participare.

Entitatea contractanta va posta raspunsul consolidat la solicitarile de clarificari, cu cel târziu 4 zile înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor sau solicitărilor de participare.

II.1.6) Informatii privind loturile

Contractul este împartit în loturi: Nu

II.1.7) Valoarea totala a achizitiei

Valoare: 659652,65

Moneda: RON

Sectiunea II.2 Descriere

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare

Cod CPV principal: 45232411-6 Lucrari de constructii de canalizari de ape reziduale (Rev.2)

Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare

Cod NUTS: RO111 Bihor

Locul principal de executare:

Calea Clujului - Baza sportivă MotorulCalea Clujului - Baza sportivă Motorul

II.2.4) Descrierea achizitiei publice

(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)

Scopul achiziției constă în execuție lucrări „Deviere rețele de canalizare menajeră și pluvială și bransament apă, racord canalizare menajeră și racord canalizare pluvială, pentru construire bază sportivă tip I, Calea Clujului” situate în Oradea județul Bihor. Lucrările de execuție se vor realiza conform proiectului tehnic, anexat documentației de atribuire. Valoarea estimată a fost prevăzută și stabilită de proiectantul lucrării, prin devizul general al proiectului tehnic și aprobată în comisia tehnică a entității contractante.

Valoarea estimată (C+M): 736.785,98 lei fără TVA, cuprinde:

Cap. 4.1 Cheltuieli pentru investiția de bază : Construcții-Instalații = 722.339,20 lei fără TVA

Cap. 5.1 Alte cheltuieli: Organizarea de șantier = 14.446,78 lei fără TVA.

Lucrările de execuție se vor realiza conform proiectului tehnic, anexat documentației de atribuire.

Situația existentă:

În prezent, pe str. Calea Clujului rețeaua de distribuție apă este din PEHD Dn160 și canalizarea menajeră și pluvială Dn500 se afla pe amplasamentul viitoare Baze sportive Tip 1. Rețelele de canalizare menajera se necesita a fi relocate pentru a elibera amplasamentul iar rețeaua de apă se va extinde pentru realizarea alimentării cu apă a noului obiectiv de investiții.

Prin implementarea lucrărilor de investiții propuse, se vor asigura utilitățile necesare pentru funcționarea Bazei sportive.

În cazul nerealizării acelor investiții din cauza amplasamentului actualelor rețele de canalizare, construirea bazei sportive este imposibilă.

A. Rețea apă:

S-a prevăzut extinderea rețelei de distribuție apă de pe Calea Clujului pe tronsonul nou de drum -a prevăzut extinderea rețelei de distribuție apă de pe Calea Clujului pe tronsonul nou de drum deschis prin grija CNI, pe o lungime totală a tronsonului de 110,00 m. Rețeaua de distribuție apă nou proiectată este din conductă de polietilenă PE100 SDR 17, PN 10 cu diametrul de 110mm pozată îngropat în pat de nisip pe o lungime de 110m, conform planurilor de situație anexate.

Rețeaua nou proiectată se va intercala cu rețelele de distribuție existente, conform planurilor de situație atașate, de pe Calea Clujului. În fiecare intersecție s-a prevăzut vană de secționare.

Săpăturile necesare se vor executa atât mecanizat, cât și manual funcție de situația concretă din zonă și se vor executa în mod obligatoriu sprijiniri acolo unde este cazul. În timpul executării lucrărilor se vor lua măsuri pentru securitatea și stabilitatea construcțiilor din zonă, a instalațiilor subterane întâlnite, de protecție a pietonilor și vehiculelor care circulă în zonă.

S-au prevăzut vane de linie la intersecții, noduri și la schimbările de direcție. Vanele vor fi de tip robinet corp oval pn 10 cu tijă de manevră realizată din secțiune plină protejată cu cutie și tub de protecție.

Capacul de protecție al tijei de manevră a vanelor și a robinetilor de concesie, aferente rețelei va fi realizat din material compozit și încastrat într-o placă de beton de minim 40 x 40 cm, prevăzut cu guler pentru asfaltare.

Branșamentul se va proiecta pentru noua baza sportiva ca „ansamblu bransament”, care va cuprinde: colier de bransare prin electrofuziune, robinet de concesie cu tijă de manevră din material plin, țevă de PE100 SDR 17 PN10 și robinet de trecere amonte de contor. La imobilele unde nu există construcții sau care nu sunt bransați la rețeaua de apă se vor executa bransamente nefinalizate (cu robinet de concesie) cu dop la limita de proprietate.

Hidranții s-au prevăzut în conformitate cu normativul în vigoare și cu aprobarea PSI. Astfel, s-au prevăzut hidranți supraterani cu protecție la rupere, dotați cu vană de concesie, pozați în spațiul verde sau la marginea trotuarului, la care se vor monta plăcuțe de identificare pentru: hidranți, vane îngropate, rețele.

Se vor efectua teste și probe prevăzute atât de normative, cât și de cele impuse de firma ce asigură întreținerea drumurilor orașenești.

În perioada execuției lucrărilor se va asigura funcționarea rețelelor existente la parametrii normali.

B. Rețea de canalizare menajeră

Se va devia rețeaua de canalizare menajeră pe amplasamentul viitoarei baze sportive tip 1, conform planurilor de situație anexate, cu tub de material plastic (PE, PP, PVC) SN8 minim, Dn 500mm, pe o lungime totală de 266,00m.

Căminele nou proiectate (5 buc.) vor fi din material plastic Dn 1000mm prevăzute cu scări de acces fixate de structura căminului la adâncimi mai mari de 1m.

Căminele de canalizare prefabricate din material plastic se vor îmbina cu garnitură de etanșare și sunt formate din:

- Element de bază pentru cămin prevăzut cu jgheab de trecere Dn interior 1000mm;
- Piese de racord pentru cămine. ;
- Coloana Dn interior 1000mm;
- Cap tronconic (con de reducere pentru capac cămin);
- Inele de aducere la cotă.
- Capacele căminelor vor fi carosabile D 400 din material compozit pentru trafic intens, 40 to, cu găuri de aerisire, cu sistem antifurt

(balama și cheie). Rama capacului va fi din fontă încastrată în placă de beton armată cu grosimea de 20cm. Între rama și placa de beton în care este încastrată se va lăsa o degajare, după caz, pentru turnarea covorului de asfalt.

Adâncimea de pozare a căminelor de vizitare este în funcție de adâncimea de pozare a conductelor de canalizare.

Racordul de canalizare menajera va fi din tub de material plastic (PE, PP, PVC) SN8 Dn 160mm. Acestea se va proiecta ca „ansamblu racord”, care va cuprinde: (piese de îmbinare prefabricate care asigură etanșeitatea 100% cu rețeaua nou proiectată, țevă de material plastic (PE, PP, PVC) Dn 160mm SN8, cămin de racord la limită de proprietate din material plastic (PE, PP, PVC) Dn 315mm amplasat în trotuar cu rama și capac carosabil pentru trafic ușor/greu.

În perioada execuției lucrărilor se va asigura funcționarea rețelelor existente la parametrii normali.

C. Rețea canalizare pluvială

Se va devia rețeaua de canalizare pluvială pe amplasamentul viitoarei baze sportive tip 1, conform planurilor de situație anexate, cu tub de material plastic (PE, PP, PVC) SN8 minim, Dn 500mm, pe o lungime totală de 266,00m.

Căminele nou proiectate (5 buc.) vor fi din material plastic Dn 1000mm prevăzute cu scări de acces fixate de structura căminului la adâncimi mai mari de 1m.

Căminele de canalizare prefabricate din material plastic se vor îmbina cu garnitură de etanșare și sunt formate din:

- Element de bază pentru cămin prevăzut cu jgheab de trecere Dn interior 1000mm;
- Piese de racord pentru cămine;
- Coloana Dn interior 1000mm;
- Cap tronconic (con de reducere pentru capac cămin);
- Inele de aducere la cotă.
- Capacele căminelor vor fi carosabile D 400 din material compozit pentru trafic intens, 40 to, cu găuri de aerisire, cu sistem antifurt (balama și cheie). Rama capacului va fi din fontă încastrată în placă de beton armată cu grosimea de 20cm. Între rama și placa de beton în care este încastrată se va lăsa o degajare, după caz, pentru turnarea covorului de asfalt.

Adâncimea de pozare a căminelor de vizitare este în funcție de adâncimea de pozare a conductelor de canalizare.

Racordul de canalizare pluvială va fi din tub de material plastic (PE, PP, PVC) SN8 Dn 160mm. Acestea se va proiecta ca „ansamblu racord”, care va cuprinde: (piese de îmbinare prefabricate care asigură etanșeitatea 100% cu rețeaua nou proiectată, țevă de material plastic (PE, PP, PVC) Dn 160mm SN8, cămin de racord la limită de proprietate din material plastic (PE, PP, PVC) Dn 315mm amplasat în trotuar cu rama și capac carosabil pentru trafic ușor/greu.

Ca urmare a lucrărilor ce se vor efectua (săpături, spargeri, construcții noi) vor rezulta o serie de deșeuri cum ar fi pământ, beton, ciment, asfalt, nisip etc. Aceste deșeuri sunt evacuate pe măsură producerii lor spre Depozitul Ecologic Județean de deșeuri Nepericuloase-Oradea amplasat pe str. Matei Corvin nr. 327, administrat de S.C. Eco Bihor S.R.L., cu ajutorul mijloacelor de transport ale executantului, conform adresei cu nr.184.746 din data de 11.07.2016.

Devizul general cuprinde inclusiv toate taxele aferente la prețuri actualizate, și cele publicate de Consiliul Local al Municipiului Oradea prin HCL 915/2019.

La capitalul diverse și neprevăzute se va prevedea un procent de 5 % din valoarea investiției.

Costurile aferente obținerii avizelor, acordurilor și autorizațiilor vor fi suportate de către beneficiar.

La refacerea sistemului rutier se va ține cont în estimarea devizului pe obiect de condiționalitățile Primăriei municipiului Oradea privind structura stratului rutier. În proiect au fost prevăzute deasemenea lucrări pentru desfacerea și refacerea sistemului rutier (drum modernizat).

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai investiției aprobați de Consiliul Local al mun. Oradea. Indicatorii minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare:

Capacități	Cantitate
Rețea apă	
• Rețea de apă polietilenă PE100 SDR17, PN10 Dn 110mm	110,00 ml
• Bransament apa Dn50 PE100 SDR17, PN10 Dn 50m	1 buc
Rețea canalizare menajeră	
• Rețea canalizare menajeră cu tub de material plastic Dn 500mm (PE, PP, PVC) SN8 minim	266,00 ml
• Cămin canalizare menajeră din material plastic Dn 1000mm (PE, PP, PVC) SN8 minim	5 buc
• Racorduri canalizare menajera	• 1 buc
Rețea canalizare pluvială	
• Rețea canalizare pluvială cu tub de material plastic Dn 500mm (PE, PP, PVC) SN8 minim	266,00 ml
• Cămin canalizare pluvială din material plastic Dn 1000mm (PE, PP, PVC) SN8 minim	5 buc
• Racorduri canalizare pluvială	• 1 buc

Sectiunea IV: Procedura

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii

Procedura simplificata

IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii**IV.1.6) Informatii despre licitatie electronica**Se va organiza o licitatie electronica: Nu**IV.1.8) Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)**Achizitia intra sub incidenta Acordului privind achizitiile publice: Nu**Sectiunea V: Atribuirea contractului**

Se atribuie un contract/un lot: Da**V.2) Atribuirea contractului****Deviere rețele de canalizare menajeră și pluvială și branșament apă, racord canalizare menajeră și racord canalizare pluvială, pentru construire bază sportivă tip I, Calea Clujului, Oradea****V.2.1) Numarul si data incheierii contractului**

20034 / 30.05.2022

V.2.2) Informatii privind oferteleNumarul de oferte primite: 2Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 2Numarul de oferte primite de la ofertanti din alte state membre ale UE: 0Numarul de oferte primite de la ofertanti din state care nu sunt membre ale UE: 0Numarul de oferte primite prin mijloace electronice: 2Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu**V.2.3) Numele si adresa contractantului****TERMOPRO EDIL SRL**Cod de identificare fiscala: RO 26155181; Adresa: Strada Roman Alexandru, Nr. 2/C; Localitatea: Oradea; Cod NUTS: RO111 Bihor; Cod postal: 410222; Tara: Romania; Telefon: +40 0743215539; Fax: +40 0359198850; E-mail: termoproedil@yahoo.com; Adresa internet: (URL) www.TERMOPROEDIL.ro; Contractul este un IMM Nu**V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului**Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 736785,98Valoarea totala a contractului/lotului: 659652,65Moneda: RON**V.2.5) Informatii privind subcontractarea**Este probabil sa se recurga la subcontractarea contractului: Nu**Sectiunea VI: Informatii complementare**

VI.3) Informatii suplimentare

Operatorii economici (ofertant, asociat, subcontractant, tert/terti sustinator/sustinatori) depun oferta, documentele de calificare, raspunsurile la solicitarile de clarificari numai prin mijloace electronice pe SEAP, semnate cu semnatura electronica extinsa, conform art. 129 – alin. (2) din HG 394/2016, completeaza DUAE numai pe SEAP. Pentru a vizualiza fisierele semnate electronic instalati programul shellSAFE Verify din urmatoarea locatie: <http://www.certsign.ro/certsign/resurse/download>. Necompletare/Neincarcarea DUAE si/sau a Propunerii Tehnice si/sau a Propunerii Financiare, documente care fac parte integranta din oferta, conduce la respingerea ofertei. Toate certif. si doc. emise in alta limba decât româna vor fi însoțite de traducerea autorizata a acestora în limba romana. Solicitarile de clarif. ale posibilor ofertanti, cu respectarea art. 78 alin. (1) si art. 173 din Legea nr. 99/2016, se vor adresa până cel târziu cu 6 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor, in mod exclusiv in SEAP, iar raspunsul consolidat la acestea va fi publicat in SEAP cu 4 zile

înainte de data limită de depunere a ofertelor, cu respectarea art 172 alin. (2) din Legea nr. 99/2016, la Listă clarificări, Notificări și Decizii din cadrul anuntului de participare. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, în SEAP la Secțiunea "Solicitări de clarificări/întrebări/comunicări". Operatorii economici vor transmite răspunsurile la clarif. și eventualele documente solicitate pe parcursul evaluării ofertelor prin intermediul SEAP, integral în secțiunea corespunzătoare respectivei solicitări, sub forma unuiu sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronică.

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de soluționare a contestațiilor

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitatea: București; Cod postal: 030084; Tara: România; Telefon: +40 213104641; Fax: +40 213104642 / +40 218900745; E-mail: office@cncsc.ro; Adresa internet: (URL) www.cncsc.ro;

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere

-

VI.4.3) Procedura de contestare

Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevăzute la art. 8 alin. 1, lit.b) din Legea nr. 101/2016

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obține informații privind procedura de contestare

-

VI.4.5) Numărul deciziei emise de CNSC aferentă procedurii în baza căreia s-a atribuit contractul/acordul cadru

-

VI.4.6) Numărul hotărârii instanței aferentă procedurii în baza căreia s-a atribuit contractul/acordul cadru

-

VI.4.7) Procedura verificată ANAP

Nu

VI.5) Data expedierii prezentului anunț

30.05.2022