



S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

Tel centrala: 004 0259 436 909

Tel secretariat: 004 0259 435 051

Fax : 004 0259 432 576

CUI: 54760

J 05 / 14 / 28. 05. 1991



Cont : RO41BRDE050SV03433450500

Capital social: 12.000.800 RON

E-mail: apacanal@apaoradea.ro

Website: <http://www.apaoradea.ro>

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 3

Compartiment Achiziții Publice
Nr. 19850 din 26.06.2013

INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA ACHIZIȚIE DIRECTĂ ÎNTOCMIRE PROIECT

Întocmire proiect pentru lucrarea:

„Reabilitarea rețelei de canal menajer subtraversare parau Hidisel ”

Prin prezenta vă solicitam oferte de preț pentru întocmirea proiectului fazele SF+PT+CS+DDE+UE +DTAC (Certificat de Urbanism , documentatii pentru obtinerea avizelor si Autorizatiei de Construire), pentru lucrarea : „Reabilitarea rețelei de canal menajer subtraversare parau Hidisel ”

- **Cod CPV: 71322000-1** - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev. 2)
Sursa de finantare: - surse proprii.

Documentele de calificare solicitate firmelor ofertante:

- Declarație privind situația personală a ofertantului (conform formular anexat);
- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, din care să rezulte obiectul de activitate al ofertantului. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC;
- Fișa de informații generale (conform formular anexat);
- Prezentarea cel puțin a unui contract de proiectare similar finalizat, proces verbal de recepție, care să confirme prestarea de servicii;
- Declarație I.M.M., după caz.
- Declarație privind personalul desemnat pentru executarea proiectului (proiectant, topograf autorizat, verificator de proiect, etc...), CV-uri din care să reiasă experiența similară pentru personalul propus, copii diplome studii superioare, copii atestate/autorizatii in termen de valabilitate, care sa probeze experienta indicata în CV.

Faza SF se va elabora în 3 exemplare, din care un exemplar piese scrise va fi editat sub forma: deviz general la prețul zilei, devize pe obiecte, devize pe categorii de lucrări, cu extrase de resurse și antemăsurătoare conform HG nr. 28 / 2008 și Ordin nr 863/2008. SF- ul va fi prezentat și în format electronic-scanat.

Faza PT,CS, DDE în 5 exemplare din care un exemplar piese scrise va fi editat sub forma : deviz general la prețul zilei, devize pe obiecte, devize pe categorii de lucrări, cu extrase de resurse și antemăsurătoare conform HG nr. 28 / 2008 și Ordin nr 863/2008. Recapitulațiile devizelor (cotele de contribuții datorate), vor fi cele valabile la data prezentării proiectului.

Documentațiile se vor elabora cu piese scrise și desenate aferente și cu toate detaliile de execuție, în baza cerințelor beneficiarului care au stat la baza ofertei de preț.

Documentațiile elaborate se vor preda **pe suport de hârtie și pe suport magnetic** atât piesele scrise cât și cele desenate.

Documentațiile vor fi verificate de un verificator tehnic atestat, prin grija proiectantului.

Executantul va stabili clasa de importanță a lucrării, va elabora programul de control al execuției lucrărilor, va stabili cerințele care trebuie verificate de un verificator tehnic atestat conform H.G.925/1995, aprobate de Inspekția de Stat în Construcții.

Proiectantul va asigura asistență tehnică privind modul de punere în operă a proiectului de execuție pe toată durata de execuție a lucrărilor, inclusiv finalizarea, respectiv recepția lucrărilor, conform Legii 10/1995, art. 22.

Proiectantul va obține Certificatul de Urbanism în numele S.C. Compania de Apă Oradea S.A. , și va pregăti documentațiile pentru obținerea avizelor și Autorizației de Construire în câte 3 exemplare originale cu ștampilă de verificator atestat pentru fiecare specialitate.

Proiectul se consideră finalizat după avizarea favorabilă a fiecărei faze de către **Comisia Tehnică** a achizitorului.

La RTL proiectantul va întocmi referatul privind realizarea investiției.

Proiectantul are obligația să întocmească toată documentația aferentă dispozițiilor de șantier (antemasuratori, devize pe categorii de lucrări, planse modificatoare, devize confidentiale) însoțită de verificator, dacă este cazul, și acceptată de beneficiar, cu încadrarea în valoarea devizului general-cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază și cap. 5.3 - Cheltuieli diverse și neprevăzute .

Omissionile din proiect aparute din vina proiectantului se vor asigura din devizul general-cap. Diverse și neprevăzute. Omissionile care depășesc valoarea cap. Diverse și neprevăzute din Devizul general vor fi suportate de proiectant.

Proiectul va respecta cerințele din tema de proiectare și planul de situație anexat.

Se va specifica termenul de execuție al fiecărei faze de proiectare și termenul de obținere a Certificatului de urbanism și elaborarea documentațiilor necesare obținerii avizelor și Autorizației de Construire.

Cu proiectantul declarat castigator se va încheia o comandă pentru servicii de proiectare.

Criteriul de atribuire este **oferta cu prețul cel mai scăzut** .

Plata serviciilor se va face la 30 de zile de la emiterea facturii fiscale pentru fiecare fază de proiectare în parte.

Oferta va fi prezentată în lei, fără T.V.A., astfel:

- SF
- PT+CS+DDE
- Taxa verificator de proiect , după caz
- UE
- Contravaloarea obținerii Certificatului de Urbanism , elaborării documentațiilor necesare obținerii avizelor și Autorizației de Construire

Valoarea estimată a proiectării este de : 452,00 lei, fără T.V.A. reprezentând echivalentul în lei a 100 euro la cursul comunicat de BNR la data de 25.06.2013.

Persoane de contact ing. Radu CIURSAS, tel: 0728/856812.

*Oferta va fi depusă la Secretariatul **S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.** , str. Duiliu Zamfirescu nr.3, în plic închis, cu mențiunea „ofertă **„Reabilitarea rețelei de canal menajer subtraversare Pârâul Hidișel ”** , până la data de **03.07.2013 ora 15³⁰** , având perioada de valabilitate 45 zile.*

TEMĂ DE PROIECTARE

„Reabilitarea rețelei de canal menajer subtraversare Pârâul Hidișel ”

Rețele actuale:

Canal menajer:

1. - Canal colector Dn 400 beton, în lungime de 150 m , pe tronsonul cuprins între căminul de vizitare Cmex1 și căminul de vizitare Cmex2.

2. - Supratraversare Otel Dn 400, în lungime de 15 m, pe tronsonul cuprins între cele doua maluri ale pâ râului Hidișel.

Justificare:

Canalul menajer Dn 400 beton care preia apele uzate din comuna Sânmartin, localitatea Rontău se descarcă gravitațional în colectorul Dn 500 beton aflat pe partea stângă a pâ râului Hidișel în vecinătatea stadionului Luceafărul. Pe traseul conductei Dn 400 există o supratraversare a pâ râului Hidișel conform planului de situație anexat.

Actualmente tronsonul de canalizare care traversează pâ râul este confecționat din conductă de oțel Dn 400 acesta fiind colmatat și uzat din punct de vedere tehnic. Aceasta conductă este situată între doua cămine amplasate unul pe malul drept, iar celălalt pe malul stâng al pâ râului, care se inundă de fiecare dată când crește nivelul pâ râului, iar canalizarea care deservește localitatea Rontău intră sub presiune, ceea ce împiedică preluarea apelor menajere din amonte.

Rețea canal menajer propusă a se reabilita:

Se va realiza un tronson de canalizare menajeră prin subtraversarea Pârâului Hidișel în lungime de aproximativ 15 m conform planului de situație anexat cu tub de material plastic (PE,PP, PVC) Dn 400 SN12 (în tub de protecție) care să facă legătura dintre canalul colector dn 400 beton care deservește localitatea Rontău și canalul colector dn 500 beton situat pe partea stânga a pâ râului Hidișel. Se vor face măsurători topo în acest scop.

În proiect pe lângă tronsonul de subtraversare se va cuprinde și dezafectarea supratraversării actuale a pâ râului Hidișel.

Se vor executa cămine de vizitare în amonte și în aval. Căminele nou proiectate vor fi din beton vibropresat cu diametrul Dn 1000 prevăzute cu scări de acces fixate de structura căminului la adâncimi mai mari de 1m. Acestea vor fi amplasate astfel încât să nu mai existe posibilitatea inundării lor. Capacele căminelor vor fi carosabile D 400 din material compozit pentru trafic intens, 40 to, cu găuri de aerisire, cu sistem antifurt (balama și cheie) rama capacului va fi încastrată în placă de beton armată cu grosimea de 20cm.

Se va specifica tehnologia de execuție și modul de intercalare a rețelelor noi cu cele vechi. (pentru fiecare nod și cămin în parte)

În perioada execuției lucrărilor se va asigura funcționarea rețelei de canalizare la parametri normali. În acest sens, executantul lucrării va obtura canalul colector în căminul amonte și va monta echipamente de pompare adecvate care va pompa în canalizarea din aval unde apa are curgere gravitațională.

Cerințe generale

Refacerea terenului afectat de noile lucrări se va realiza la starea inițială existentă înaintea executării lucrărilor proiectate respectiv teren agricol sau drum.

Ridicările topografice utilizate la proiectarea rețelei se vor preda Companiei pe suport de hârtie și magnetic în vederea utilizării lor pentru bazele de date GIS.

Planurile de situație pentru lucrările proiectate vor conține și traseele rețelelor de utilități existente în zona și vor fi realizate în sistem de coordonate Stereo 70 planimetric, altimetric se va lucra în sistem cote absolute cu referință Marea Neagră și se vor preda Companiei sub forma de fișiere Autocad (dxf.) sau Microstațion (dgn)

Proiectul de execuție va prevedea și o tehnologie de execuție conformă cu normele în vigoare, **fără întreruperea funcționării rețelei vechi de canal menajer.**

Documentația se va realiza pe suport cadastral(vizat de OCPI).

Documentația de execuție se va preda pe suport de hârtie și suport magnetic.

În proiect să fie prevăzute condiții de exploatare și SSM în exploatare.

Proiectul va cuprinde și documentația de casare aferentă rețelei dezafectate.

Se vor proiecta fazele SF (conform H.G. nr.28/2008)+PT+CS+DDE+UE+DTAC, și documentațiile pentru obținerea avizelor

Devizul general va cuprinde inclusiv toate taxele aferente la preturi actualizate.

Proiectul de execuție va prevedea și o tehnologie de execuție conformă cu normele în vigoare, **fără întreruperea funcționării rețelei vechi de apă și canal.**

Vă mulțumim pentru colaborare.