

**OBIECTIV:** 4046 Reabilitare cladire statie de pompare si imprejmuire zona de protectie sanitara cu regim sever la gospodaria de apa din Baile 1 Mai.

**PROIECTANT**

### CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE CATEGORII DE LUCRARI, PE OBIECTE

Grupa de obiecte: 400 Cheltuieli pentru investitia de baza

Obiect: 003 MONITORIZARE

Categorii de lucrari Cod deviz si denumire	Valoare deviz (exclusiv TVA)	
	LEI	EURO
<b>CAP. I.</b> Cladiri si constructii speciale, instalatii aferente		
0112 INSTALATII DE SUPRAVEG VIDEO		
<b>Total: I</b>		
<b>CAP. II</b> Procurare		
0103 MONITORIZARE REZERVOR		
<b>Total: II</b>		
<b>Total valoare (exclusiv TVA) lei:</b>		
<b>Taxa pe valoarea adaugata:</b> % lei:		
<b>Total (inclusiv TVA) lei:</b>		

PROIECTANT



**OBIECTIV:** 4046 Reabilitare cladire statie de pompare si imprejmuire zona de protectie sanitara cu regim sever la gospodaria de apa din Baile 1 Mai.

**OBIECT:** 400 003 MONITORIZARE

**LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI PE CATEGORII DE LUCRARI**

**DEVIZUL OFERTA: 0112**

**CATEGORIA DE LUCRARI: INSTALATII DE SUPRAVEG VIDEO**

Nr.crt.	Capitolul de lucrari	UM	Cantitate	Valoare:	
				Pret unitar a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport Total (a+b+c+d)  (lei/UM)	Material (3x4a) Manopera (3x4b) Utilaj (3x4c) Transport (3x4d) Total (5+6+7+8) (lei)
Sectiune tehnica				Sectiune financiara	
0	1	2	3	4	5-9

**CAP. 1.**

**SUBC. 1.**

100.000 %

1.	ATA03B	MONTAREA PANOURILR PUPITRELOR DUPAPURILORCUTIILOR CU GREUTATEA DE: 30-60 KG	BUC	1.000		
2.	8500056	RACK	BUC	1.000		
3.	ATA03B	MONTAREA PANOURILR PUPITRELOR DUPAPURILORCUTIILOR CU GREUTATEA DE: 30-60 KG	BUC	1.000		
4.	8500094	DVR 8 CANALE	BUC	1.000		

0	1	2	3	4	5-9
5.	ATA03B	MONTAREA PANOURILR PUPITRELOR DUPAPURILORCUTIILOR CU GREUTATEA DE: 30-60 KG	BUC	1.000	
6.	8500898	HDD IT	BUC	1.000	
7.	ATA03B	MONTAREA PANOURILR PUPITRELOR DUPAPURILORCUTIILOR CU GREUTATEA DE: 30-60 KG	BUC	1.000	
8.	8500551	SURSA ALIMENTARE CAMERA VIDEO 12 V	BUC	1.000	
9.	ATA03B	MONTAREA PANOURILR PUPITRELOR DUPAPURILORCUTIILOR CU GREUTATEA DE: 30-60 KG	BUC	1.000	
10.	8500513	MEDIA CONVERTER	BUC	1.000	
11.	ATA03B	MONTAREA PANOURILR PUPITRELOR DUPAPURILORCUTIILOR CU GREUTATEA DE: 30-60 KG	BUC	1.000	
12.	8500719	MONITOR LCD	SET	1.000	

0	1	2	3	4	5-9
13.	ATA03B	MONTAREA PANOURILR PUPITRELOR DUPAPURILORCUTIILOR CU GREUTATEA DE: 30-60 KG	BUC	1.000	
14.	8500123	UPS 1000 VA	MP	1.000	
15.	ATA03B	MONTAREA PANOURILR PUPITRELOR DUPAPURILORCUTIILOR CU GREUTATEA DE: 30-60 KG	BUC	6.000	
16.	8500381	CAMERA VIDEO DE EXTERIOR	BUC	6.000	
17.	EA01A2	TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT INGROPAT CU D=16MM	M	60.000	
18.	ACA11B2	MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT,IN EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 63	M	160.000	
19.	EC01B1	CABLU EL.LOC LAMPA,PRIZA SECT.<4MMP MONTAT BACH.PE DIBLURI MAT.PLASTIC	M	350.000	
		LA1:12007/subset:0/70/4800472.CABLU ENERGIE CYP 0,6/ 1KV 2X 1,5 U NID 2405>1.03 M			
20.	EA16C1	DOZA DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI DE INSTALATII -NBU PG 16	BUC	20.000	
		LA1:12020/subset:0/1/7318987.DOZA DE DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI INST.TIP:NBU PG16>1 BUC			

0	1	2	3	4	5-9	
21.	EC09A1	CABLU COAXIAL IN TUBURI SAU TEVI EXISTENTE	M	350.000		
22.	EC08A1	CABLU INST.COM.SEMNALIZ.BLOCARI,TRAS PRIN TUB PROT.METAL.PT.RAC.TABL.APAR.2-48 COND.0,75-2,5MMP	M	50.000		
23.	8500977	CABLU FTP 4X2X0.5	M	50.000		
24.	EC08A1	CABLU INST.COM.SEMNALIZ.BLOCARI,TRAS PRIN TUB PROT.METAL.PT.RAC.TABL.APAR.2-48 COND.0,75-2,5MMP	M	50.000		
		LA1:12007/subset:0/50/4806816.CABLU ENERGIE ACYABY 0,6/ 1KV 4X 6 U S 8778>1.03 M				
25.	8500989	FIBRA OPTICA	M	50.000		
26.	EA02B3	TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT INGROPAT CU D=50MM	M	50.000		
27.	TSA04C1	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.TARE	MC	50.000		
28.	TSD01C1	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE	MC	50.000		

0	1	2	3	4	5-9
29. TSD04D1	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.COEZIV		MC	50.000	

Cheltuieli directe:	Materiale: 5	Manopera: 6	Utilaje: 7	Transport: 8	Total: 9
---------------------	-----------------	----------------	---------------	-----------------	-------------

C.A.S.	20.80 %
Somaj	0.75 %
Sanatate	6.05 %
Accidente	0.28 %
Alte cote 1	0.00 %
Alte cote 2	0.00 %
Alte cote 3	0.00 %

---

**TOTAL CHELTUIELI DIRECTE**

Cheltuieli indirecte:

Profit:

---

**TOTAL GENERAL**

PROIECTANT:



**LISTA CU CANTITATILE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE,  
INCLUSIV DOTARILE**

Nr. Crt.	Denumire	UM	Cantitate	Pret unitar (lei / UM)	Valoare (exclusiv TVA) (lei) (3x4)	Fisa tehnica atasata Cod, denumire furnizor
0	1	2	3	4	5	6
<b>Gr. obiecte: 400 obiect: 003</b>						
		BUC	1.000	0.00	0.00	Fisa tehnica nr.
MONITORIZAREA NIVELULUI DE APA IN REZERVORUL DE 5000 MC SI URMARIREA PARAMETRILO TEHNICI DE FUNCTIONARE A POMPELOR IN SISTEM SCADA						



---

**Total procurare:**  
- cheltuieli transport de la furnizor la depozit:

---

**Total general:**  
**Total: EUR**

Prezenta lista de utilaje contine consumurile aferente devizelor:  
0103

**OFERTANT**

ACHIZITIOARE:

OBIECTIV: 4046 Reabilitare cladire statie de pompare si imprejmuire zona de protectie sanitara cu regim sever la gospodaria de apa din Baile 1 Mai.

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE  
DE RESURSE MATERIALE

Nr.crt.	Cod material Denumire material Cod si denumire furnizor	UM	Consumurile cuprinse in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) (lei/UM)	Valoare (exclusiv TVA) (3x4) (lei)	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6
1.	2100830 IPSOS PT CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1	KG	5.600			0.006
2.	3805372 SIRMA MOALE ZINCATA D=2 OL32 S 889	KG	0.320			0.000
3.	4117784 COTURI PANTZER FONTA FILET PT.TUB IPE DN. 36 MM	BUC	12.500			0.000
4.	4800472 CABLU ENERGIE CYP 0,6/ 1KV 2X 1,5 U NID 2405	M	360.500			0.000
5.	4806816 CABLU ENERGIE ACYABY 0,6/ 1KV 4X 6 U S 8778	M	51.500			0.000
6.	4826347 CABLU TELECOM TCC2YY-1 1X0,6 S. 7757	M	360.500			0.000
7.	5821112 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 12X 130 GR. 5.8 S 920	BUC	52.000			0.000
8.	5836777 SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452	BUC	1 090.000			0.000
9.	5840479 PIULITE HEXAG.GROSOLANE A M 12 GR. 5 S 922	BUC	52.000			0.000
10.	5883536 SAIBA GROWER SERIA USOR R M 16 ARC6 S 7666/2	KG	0.180			0.000
11.	5886942 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111	KG	0.330			0.000
12.	6001678 HIRTIE SLEF.USC.STICLA FOI 23X30 GR 40 S1581	BUC	14.400			0.000
13.	6001965 PINZA PT.SLEF.USC.CAR.SIL.NEA.23X30 GR 40 FOI S1582	BUC	2.500			0.000
14.	6110467 CODEZ 100 ADEZIV NII 4721-76	KG	0.362			0.000
15.	6110510 ADEZIV PTR LIPIT P.V.C.	KG	0.400			0.000
16.	6200573 BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176	L	1.353			0.001
17.	6202806 APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE	MC	5.000			5.000

0	1	2	3	4	5	6
18.	6202818	MC	0.480			0.480
	APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA					
19.	6701008	M	168.000			0.000
	TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP M 63X3 STAS 6675/2					
20.	6704517	M	51.000			0.000
	TUB IZOLAT TIP I.P.E.(PANTZER) 32 STAS 6990					
21.	6704701	M	60.600			0.000
	TUB IZOLAT TIP I.P. (BERGMAN) 16 STAS 6990					
22.	6712552	BUC	3.232			0.000
	COT PVC NEPLAST.IMBIN.PRIN LIP.PN 10 DN 63 TIP G S7175					
23.	6713465	BUC	17.776			0.000
	MUFA PVC TIP G DN 63 NII 2167					
24.	6713568	BUC	12.000			0.000
	MUFA PVC NEPLAST.IMBIN.PRIN LIP.PN 10 DN 16 S 7176					
25.	6714263	BUC	3.232			0.000
	REDUCTIE PVC G TIP A 63-50 STAS 7178					
26.	6714873	BUC	3.232			0.000
	TEU PVC PT.IMBIN.PRIN LIP.PN 10 DN 63 STAS 7174					
27.	6715217	BUC	16.200			0.000
	CURBA PVC TIP BERGMAN 90 GR. DN 16 NII 5795					
28.	6719251	BUC	1 090.000			0.000
	DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75					
29.	6719407	BUC	22.500			0.000
	TILA PVC (CABLOPROT) TIP 48					
30.	7306661	KG	0.050			0.000
	BUMBAC DE STERS					
31.	7317232	KG	1.214			0.001
	DICLORETAN CS. 17/73					
32.	7318987	BUC	20.000			0.000
	DOZA DE DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI INST.TIP:NBU PG16					
33.	7319266	BUC	5.000			0.010
	DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB.IPE D.36MM					
34.	7319321	BUC	9.000			0.000
	DOZE RAMIF.PT.TUB.PROTEJ.TIP. ROTUND SIMB.RIP MAR.13					
35.	7319369	BUC	42.000			0.000
	DOZE RAMIFICATIE BACHELITA PT.CABLU IPE 4 IESIRI					
36.	7344376	BUC	1 060.500			0.000
	SCOABE DIN RASINI FENOL FORMALDEHIDICE (BACHELITA)					
37.	8500056	BUC	1.000			0.000
	RACK					
38.	8500094	BUC	1.000			0.000
	DVR 8 CANALE					
39.	8500123	MP	1.000			0.000
	UPS 1000 VA					
40.	8500381	BUC	6.000			0.000
	CAMERA VIDEO DE EXTERIOR					
41.	8500513	BUC	1.000			0.000
	MEDIA CONVERTER					

<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
42.	8500551	BUC	1.000			0.000
	SURSA ALIMENTARE CAMERA VIDEO 12 V					
43.	8500719	SET	1.000			0.000
	MONITOR LCD					
44.	8500898	BUC	1.000			0.000
	HDD IT					
45.	8500977	M	50.000			0.000
	CABLU FTP 4X2X0.5					
46.	8500989	M	50.000			0.000
	FIBRA OPTICA					

---

**Total:**

5.500

**Total: EUR**

Prezentul extras de materiale contine consumurile aferente devizelor:  
0112

**OFERTANT**



**ACHIZIToare:**

**OBIECTIV:** 4046 Reabilitare cladire statie de pompare si imprejmuire zona de protectie sanitara cu regim sever la gospodaria de apa din Baile 1 Mai.

**LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE  
CU MANA DE LUCRU**

Nr. crt.	Cod meserie Denumirea meseriei	UM	Consumurile cu manopera directa	Tarif mediu (lei / UM)	Valoare (exclusiv TVA) (3X4) (lei)	Procent
0	1	2	3	4	5	6
1.	011500 INSTALATOR ELECTRICIAN	H		294.900		
2.	012000 INSTALATOR ALIM APA	H		35.200		
3.	019600 SAPATOR	H		178.650		
4.	019900 MUNCITOR DESERVIRE CTII.	H		10.100		
5.	020500 ELECTRICIAN AUTOMATIZARE	H		35.490		
6.	029900 MUNCITOR DESERV.CTII MASI	H		0.520		

---

554.860

**Manopera manipulare:**

---

**Total:**

**Total: EUR**

Lucrarea se incadreaza in grupa IIA

Prezentul extras de manopera contine consumurile aferente devizelor:

0112

**OFERTANT**



**ACHIZITIOARE:**

**OBIECTIV:** 4046 Reabilitare cladire statie de pompare si imprejmuire zona de protectie sanitara cu regim sever la gospodaria de apa din Baile 1 Mai.

**LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII**

Nr. crt.	Cod utilaj Denumirea utilajului de constructii	UM	Consumurile (ore de functionare)	Tarif (lei / UM)	Valoare (exclusiv TVA) (3X4) (lei)
0	1	2	3	4	5
1.	4701 MOTOPOMPA 6-8CP \$	H	0.160		



---

Total utilaje energie electrica:

Total utilaje combustibil:

**Manipulare mecanica:**

---

**Total:**

**Total: EUR**

Prezentul extras de utilaje contine consumurile aferente devizelor:  
0112

**OFERTANT**



**ACHIZITIOARE:**

**OBIECTIV:** 4046 Reabilitare cladire statie de pompare si imprejmuire zona de protectie sanitara cu regim sever la gospodaria de apa din Baile 1 Mai.

**LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE  
PRIVIND TRANSPORTURILE**

Nr. crt.	Tipul de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate		Tarif unitar (lei / tona x km)	Valoare (exclusiv TVA) (lei)
		Greutate transportata (tone)	Distanta transport (km)		
0	1	2	3	4	5
1.		0.000	0		
<b>Total :</b>					

---

**Total:**

**Total: EUR**

Prezentul extras de transport contine consumurile aferente devizelor:  
0112

**OFERTANT**

