

**OBIECTIV:** 4046 Reabilitare cladire statie de pompare si imprejmuire zona de protectie sanitara cu regim sever la gospodaria de apa din Baile 1 Mai.

**PROIECTANT**

### CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE CATEGORII DE LUCRARI, PE OBIECTE

Grupa de obiecte: 400 Cheltuieli pentru investitia de baza  
Obiect: 004 CONDUCTA GOLIRE REZERVOR

Categorii de lucrari Cod deviz si denumire	Valoare deviz (exclusiv TVA)	
	LEI	EURO
<b>CAP. I . Cladiri si constructii speciale, instalatii aferente</b>		
0101 RETEA CANALIZARE L=257 m		
0110 RETEA CANALIZARE L=74 m		
<b>Total: I</b>		
<b>Total valoare (exclusiv TVA) lei:</b>		
<b>Taxa pe valoarea adaugata:      % lei:</b>		
<b>Total (inclusiv TVA) lei:</b>		

PROIECTANT



**OBIECTIV:** 4046 Reabilitare cladire statie de pompare si imprejmuire zona de protectie sanitara cu regim sever la gospodaria de apa din Baile 1 Mai.  
**OBIECT:** 400 004 CONDUCTA GOLIRE REZERVOR

**LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI PE CATEGORII DE LUCRARI**

**DEVIZUL OFERTA:** 0101

**CATEGORIA DE LUCRARI:** RETEA CANALIZARE L=257 m

Nr.crt.	Capitolul de lucrari	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare:
				a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport Total (a+b+c+d)  (lei/UM)	Material (3x4a) Manopera (3x4b) Utilaj (3x4c) Transport (3x4d) Total (5+6+7+8) (lei)
Sectiune tehnica				Sectiune financiara	
0	1	2	3	4	5-9

**CAP. 1.**

**SUBC. 1. Retele,camine PVC**

100.000 %

- |       |                  |  |          |         |  |  |
|-------|------------------|--|----------|---------|--|--|
| 1.    | <b>TSA02G1</b>   | SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI<br>F.COEZ.ADINC.<1,5M T.F.TARE | MC       | 62.000  |  |  |
| <hr/> |                  |  |          |         |  |  |
| 2.    | <b>TSC03D11</b>  | SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7MC IN PAM.CU UMIDITAT.NATURAL<br>DESC.DEP.TEREN CAT 4 IN COND.GOSP.APE.  | SMC      | 2.480   |  |  |
| <hr/> |                  |  |          |         |  |  |
| 3.    | <b>TRA01A02P</b> | TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA<br>DIST.= 2 KM                      | \$<br>TO | 558.000 |  |  |
| <hr/> |                  |  |          |         |  |  |

0	1	2	3	4	5-9
4.	8510489	BANDA DE MARCAJ	M	257.000	
5.	ACA16C1QS001	TEAVA DIN PVC CU MUFA SI GARNITURA DE CAUCIUC CANALIZARE EXTERIOARA DN.315	M	257.160	
	LAI:20048/subset:0/6/1005112.TEAVA PVC-KG CANALIZARE EXTERIOARA KGEM315/IM			>1.05 BUC	
6.	ACE08A1	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP \$	MC	59.500	
7.	ACE08E1	UMPLUTURA IN SANT LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU BALAST \$	MC	250.500	
8.	TRA01A20	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM. \$	TO	604.000	
9.	ACE16A1	MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR METALICE DE INVENTAR LA SANTURI PT.CONDUCTE \$	M	50.000	
10.	ACD04F1	CAMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA LUCRU HC=2M DIN TUB BET.CU CEP SI BUZA LA CANALE CU DN 600	BUC	13.000	
	sporuri: -100.000000 % 0.000000 % 0.000000 %				
11.	8506206	BAZA CAMIN TEGRA D 600MM	BUC	13.000	

0	1	2	3	4	5-9
12.	8507200	Col. camin Tegra 600 / ml	M	23.400	
13.	8506220	GARNITURA DE ETANSARE D600	BUC	26.000	
14.	ACD01L1	CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA SUPORT CAROSABIL IV \$	BUC	14.000	
15.	1007445	DOP CU CAPAC DE INSPECTIE KGK160C(PS)	BUC	4.000	
16.	ACA20G1	INCHIDEREA CAPETELOR LA COND. DIN PVC SAU POLIESTERI PENTRU EFECT. PROBEI DE PRES. AVIND D 250-300 \$	BUC	4.000	
17.	ACE17A1	PLACA INDICATOARE MONTATA LA CAMINE REZERV. SAU ALTE CONSTRUCTII PT.ALIMENTARI CU APA SI CANALIZ. \$	BUC	14.000	
18.	TRA01A20	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM. \$	TO	11.000	

**SUBC. 2. Camin beton monolit**

100.000 %

0	1	2	3	4	5-9
1.	<b>TSA05C1</b>	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.TARE	MC	20.500	
2.	<b>TSD01C1</b>	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE	MC	20.500	
3.	<b>TSD04B1</b>	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV	MC	20.500	
4.	<b>TRA01A15P</b>	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM	\$	TO	8.100
5.	<b>DA06A1</b>	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA	MC	0.800	
6.	<b>TRA01A15</b>	TRANSPORTUL NISIPULUI PE DIST.= 15 KM.	\$	TO	1.520
7.	<b>CA02C1</b>	TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM	MC	4.000	
		LA1:10173/subset:0/58/0500581.BETON: C18/22.5 - BC 22.5 - B 300 , T3, 0-31>1.008 MC			
8.	<b>TRA06A15</b>	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =15KM	\$	TO	9.600

0	1	2	3	4	5-9
9.	CB11A1	COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI LA ZID DREPT CU H<3M,CU PLACAJ DE 8MM GROSIME	MP	23.200	
10.	CB13A1	COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE LA CONSTRUCTII CU H<20M,LA PLACI SI GRINZI,CU PLACAJ DE 8MM	MP	4.250	
11.	CC01C1	MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU DIST DIN MASE PLASTICE	KG	460.000	
12.	CZ0302E2	CONFECTIONAT ARMATURI PT PERETI STILPI GRINZI LA CONSTR OBISN IN ATEL CENTR PC60 D=10-16MM	KG	460.000	
13.	CP19B1	MONTARE PLACI DREPTE SAU CURBE PREFABRICATE PENTRU CANALE	BUC	1.000	
14.	IZF01A1	AMORSAREA SUPR.PT.APLIC.STRAT DIF.VAPORI CU BITUM TAIAT IN 2 STRATURI SUPRAF.ORIZONT.SI VERT.	MP	25.400	
		LA1:11203/subset:0/2/2600048.BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII TIP H 80/90 S7064>0.15 KG			
15.	IZF05B1	STRAT HIDROIZOLANT,LA CALD,CUVE,REZERV.ETC.CU CARTON BITUM.LA PER.DREPTI TER.CU APE FREATICE.	MP	25.400	
		LA1:11208/subset:0/6/2601638.CART BIT FARA STR ACOP (BLANC) CI400 110CMX20M S 138>1.13 MP			
16.	CD04B1	ZIDARIE DIN CARAMIDA PRESATA 240X115X63MM PT PROTECTIE HIDROIZOL.PERETI, CAL.1, H<3M	MC	1.130	
		LA1:10174/subset:0/3/0501353.MORTAR ZIDARIE: M50-Z>0.225 MC			

0	1	2	3	4	5-9	
17.	ACD01L1	CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA SUPTOR CAROSABIL IV	\$	BUC	1.000	
18.	CL20A1	MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:PARAPETI PANOURI DESPARTITOARE BALCON		KG	30.000	
		LA1:10106/subset:0/24/6310017.PIESA METALICA PT. FIXARE STELAJE>1 KG				
19.	CL20C1	MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI,BALUSTRAZI,CHEPENGURI		KG	27.000	
		LA1:10106/subset:0/20/6306327.TREPTRE DIN OTEL ROTUND DIAM 14- 20 MM>1 KG				
20.	CL22A1	MONTAREA PIESELOR METALICE INGLOBATE IN BETON,PT.TRECEREA CONDUCTELOR PRIN PERETII REZERVOARELOR		KG	70.000	
		LA1:10134/subset:0/1/6311607.PIESE METAL.DE TRECERE ETANSA PRIN ZID A CONDUCT.>1 KG				
21.	1185118	CLAPETA ANTIRETUR,D.400 MM		BUC	1.000	
22.	TRB01C12	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 20M	\$	TO	2.000	
23.	TRA01A15	TRANSPORTUL NISIPULUI PE DIST.= 15 KM.	\$ TO		2.000	

Cheltuieli directe:	Materiale: 5	Manopera: 6	Utilaje: 7	Transport: 8	Total: 9
---------------------	-----------------	----------------	---------------	-----------------	-------------

C.A.S.	20.80 %
Somaj	0.75 %
Sanatate	6.05 %
Accidente	0.28 %
Alte cote 1	0.00 %
Alte cote 2	0.00 %
Alte cote 3	0.00 %

---

**TOTAL CHELTUIELI DIRECTE**

Cheltuieli indirecte:

Profit:

---

**TOTAL GENERAL**

PROIECTANT





**OBIECTIV:** 4046 Reabilitare cladire statie de pompare si imprejmuire zona de protectie sanitara cu regim sever la gospodaria de apa din Baile 1 Mai.

**OBIECT:** 400 004 CONDUCTA GOLIRE REZERVOR

**LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI PE CATEGORII DE LUCRARI**

**DEVIZUL OFERTA: 0110**

**CATEGORIA DE LUCRARI: RETEA CANALIZARE L=74 m**

Nr.crt.	Capitolul de lucrari	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare:
				a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport Total (a+b+c+d)  (lei/UM)	Material (3x4a) Manopera (3x4b) Utilaj (3x4c) Transport (3x4d) Total (5+6+7+8) (lei)
Sectiune tehnica				Sectiune financiara	
0	1	2	3	4	5-9

**CAP. 1.**

**SUBC. 1. Retele,camine PVC**

100.000 %

- |       |                  |   |     |         |  |
|-------|------------------|---|-----|---------|--|
| 1.    | <b>TSA02G1</b>   | SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.ADINC.<1,5M T.F.TARE | MC  | 31.200  |  |
| <hr/> |                  |   |     |         |  |
| 2.    | <b>TSC03D11</b>  | SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7MC IN PAM.CU UMIDITAT.NATURAL DESC.DEP.TEREN CAT 4 IN COND.GOSP.APE.  | SMC | 1.250   |  |
| <hr/> |                  |   |     |         |  |
| 3.    | <b>TRA01A02P</b> | TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 2 KM \$                   | TO  | 281.000 |  |
| <hr/> |                  |   |     |         |  |

0	1	2	3	4	5-9
4.	8510489	BANDA DE MARCAJ	M	74.000	
5.	ACA16A1QS001	TEAVA DIN PVC CU MUFA SI GARNITURA DE CAUCIUC CANALIZARE EXTERIOARA DN.200	M	74.000	
		LA1:20048/subset:0/4/1005095.TEAVA PVC-KG CANALIZARE EXTERIOARA KGEM200/1M >1.05 BUC			
6.	ACE08A1	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP \$	MC	15.500	
7.	ACE08E1	UMPLUTURA IN SANT LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU BALAST \$	MC	141.000	
8.	TRA01A20	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM. \$	TO	305.000	
9.	ACE16A1	MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR METALICE DE INVENTAR LA SANTURI PT.CONDUCTE \$	M	15.000	
10.	ACD04F1	CAMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA LUCRU HC=2M DIN TUB BET.CU CEP SI BUZA LA CANALE CU DN 600	BUC	5.000	
		sporuri: -100.000000 % 0.000000 % 0.000000 %			
11.	8506206	BAZA CAMIN TEGRA D 600MM	BUC	5.000	

0	1	2	3	4	5-9
12.	8507200	Col. camin Tegra 600 / ml	M	9.000	
13.	8506220	GARNITURA DE ETANSARE D600	BUC	10.000	
14.	ACD01L1	CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA SUPORT CAROSABIL IV \$	BUC	5.000	
15.	1007445	DOP CU CAPAC DE INSPECTIE KGK160C(PS)	BUC	2.000	
16.	ACA20G1	INCHIDEREA CAPETELOR LA COND. DIN PVC SAU POLIESTERI PENTRU EFECT. PROBEI DE PRES. AVIND D 250-300 \$	BUC	2.000	
17.	ACE17A1	PLACA INDICATOARE MONTATA LA CAMINE REZERV. SAU ALTE CONSTRUCTII PT.ALIMENTARI CU APA SI CANALIZ. \$	BUC	5.000	
18.	TRA01A20	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM. \$	TO	4.000	

Cheltuieli directe:	Materiale: 5	Manopera: 6	Utilaje: 7	Transport: 8	Total: 9
---------------------	-----------------	----------------	---------------	-----------------	-------------

C.A.S.	20.80 %
Somaj	0.75 %
Sanatate	6.05 %
Accidente	0.28 %
Alte cote 1	0.00 %
Alte cote 2	0.00 %
Alte cote 3	0.00 %

---

**TOTAL CHELTUIELI DIRECTE**

Cheltuieli indirecte:

Profit:

---

**TOTAL GENERAL**

PROIECTANT:



ACHIZITIOARE:

**OBIECTIV:** 4046 Reabilitare cladire statie de pompare si imprejmuire zona de protectie sanitara cu regim sever la gospodaria de apa din Baile 1 Mai.

**LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE  
DE RESURSE MATERIALE**

Nr.crt.	Cod material Denumire material Cod si denumire furnizor	UM	Consumurile cuprinse in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) (lei/UM)	Valoare (exclusiv TVA) (3x4) (lei)	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6
1.	0500581 BETON: C18/22.5 - BC 22.5 - B 300 , T3, 0-31	MC	4.032			10.080
2.	0501353 MORTAR ZIDARIE: M50-Z	MC	0.254			0.635
3.	1005095 TEAVA PVC-KG CANALIZARE EXTERIOARA KGEM200/1M	BUC	77.700			0.000
4.	1005112 TEAVA PVC-KG CANALIZARE EXTERIOARA KGEM315/1M	BUC	270.018			0.000
5.	1007445 DOP CU CAPAC DE INSPECTIE KGK160C(PS)	BUC	6.000			0.000
6.	1185118 CLAPETA ANTIRETUR,D.400 MM	BUC	1.000			0.000
7.	2000602 OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 60 S 438 D=18MM	KG	464.600			0.465
8.	2100402 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500	KG	831.800			0.832
9.	2100880 FILER DE CALCAR TIP 1 SACI S 539	KG	10.578			0.011
10.	2200393 BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM	MC	1.049			1.783
11.	2200408 BALAST SORTAT NESPALAT DE RIU 0-30 MM	MC	401.288			682.190
12.	2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	MC	80.096			108.130
13.	2300739 CARAM.PLINE M 50 CAL.1 CI 240X115X63 S457	BUC	123.170			0.370
14.	2300741 CARAM.PLINE M 50 CAL.1 CI 240X115X63 VRAC S457	BUC	369.510			1.109
15.	2600036 BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII TIP H 68/75 S7064	KG	1.400			0.001
16.	2600048 BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII TIP H 80/90 S7064	KG	44.450			0.044
17.	2601638 CART BIT FARA STR ACOP (BLANC) CI400 110CMX20M S 138	MP	28.702			0.000

0	1	2	3	4	5	6
18.	2901052	TO	0.014			0.014
	LEMN FOC RASINOASE DESEURI					
19.	2901167	MC	0.016			0.010
	MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE S.1040					
20.	2903995	MC	0.014			0.007
	SCIND RASIN LUNGA TIV CLS D GR=24MM L=4,00M S 942					
21.	2904004	MC	0.021			0.011
	SCIND RASIN LUNGA TIV CLS D GR=24MM L=4,50M S 942					
22.	2904406	MC	0.023			0.011
	DULAP RASINOS TIVIT CLASA A GR=48MM LUNG=3,50M S 942					
23.	2917685	MC	0.060			0.048
	DULAP FAG LUNG TIVIT CLS C GR=50MM LUNG=2,50M S 8689					
24.	2928335	MP	1.784			0.041
	PANOUL DE COFRAJ TIP P FAG G 8MM PT PERETI					
25.	2958990	KG	30.480			0.030
	LEMN DE FOC FOIOASE TARI L 1M LIVRABIL DIN DEPOZIT					
26.	2959009	KG	1.400			0.001
	LEMN DE FOC FOIOASE MOI L 1M LIVRABIL DIN DEPOZIT					
27.	3602366	KG	4.940			0.005
	TABLA CONSTR.MECANICE S901 1 X1000X2000 OL34-1N					
28.	3615911	KG	3.900			0.004
	TABLA GROASA 10X 1000 OL37-1N S 437					
29.	3803128	KG	4.600			0.005
	SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,12 OL32 S 889					
30.	4203765	BUC	20.000			4.000
	CAPAC CU RAMA FONTA PT.CAM.VIZ.TIP 4A CAROS. S 2308					
31.	5800390	BUC	76.000			0.000
	SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS M 6 X 30 GR. 5.8 S4272					
32.	5838579	BUC	6.960			0.000
	SURUB CU CAP PATRAT PT. LEMN L 10 X 140 F1 S 1455					
33.	5841021	BUC	6.960			0.000
	PIULITE PATRATE M 10 GR. 6 S 926					
34.	5842673	BUC	76.000			0.000
	PIULITE HEXAG.SEMIPRECISE M 6 GR. 5 S 4071					
35.	5883043	KG	0.116			0.000
	SAIBA PLATA PENTRU LEMN A M 11 OL34 S 7565					
36.	5886942	KG	0.549			0.001
	CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111					
37.	6103220	KG	0.380			0.000
	VOPSEA ALBA (FP) V.101-1 NTR 90-80					
38.	6103294	KG	0.285			0.000
	VOPSEA MINIUIM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80					
39.	6200690	L	7.620			0.008
	WHITE SPIRIT RAFINAT TIP B STAS 44					
40.	6201084	KG	3.294			0.003
	ULEI EMULSIONABIL PT.DECOFRARE BETOANE S11382					
41.	6202806	MC	2.236			2.236
	APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE					

0	1	2	3	4	5	6
42.	6202818	MC	8.713			8.713
	APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA					
43.	6306327	KG	27.000			0.027
	TREPTE DIN OTEL ROTUND DIAM 14- 20 MM					
44.	6310017	KG	30.000			0.030
	PIESA METALICA PT. FIXARE STELAJE					
45.	6311528	KG	0.696			0.001
	SCOABE OTEL PT.CONSTR.DIN LEMN.LAT,65-90MM,L.200-300MM					
46.	6311607	KG	70.000			0.070
	PIESE METAL.DE TRECERE ETANSA PRIN ZID A CONDUCT.					
47.	6420771	BUC	20.200			6.020
	PIESA B.A. B250 SUPORT CAPAC S. 2448-73 P.3.3.3					
48.	6719093	BUC	69.000			0.000
	DISTANTIER DIN M.PLASTI.PT POZ.ARM.IN BETON PT GRINZI					
49.	7307067	KG	8.750			0.009
	CALAFAT DIN CILTI DE CINEPA, GUDRONAT MIU-NII 16463-65					
50.	8506206	BUC	18.000			0.000
	BAZA CAMIN TEGRA D 600MM					
51.	8506220	BUC	36.000			0.000
	GARNITURA DE ETANSARE D600					
52.	8507200	M	32.400			0.000
	Col. camin Tegra 600 / ml					
53.	8510489	M	331.000			0.000
	BANDA DE MARCAJ					

**Total:**

826.953

**Total: EUR**

Prezentul extras de materiale contine consumurile aferente devizelor:

0101 0110

OFERTANT





**ACHIZITIOARE:**

**OBIECTIV:** 4046 Reabilitare cladire statie de pompare si imprejmuire zona de protectie sanitara cu regim sever la gospodaria de apa din Baile 1 Mai.

**LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE  
CU MANA DE LUCRU**

Nr. crt.	Cod meserie Denumirea meseriei	UM	Consumurile cu manopera directa	Tarif mediu (lei / UM)	Valoare (exclusiv TVA) (3X4) (lei)	Procent
0	1	2	3	4	5	6
1.	010200 BETONIST	H	57.740			
2.	010700 DULGHER CONSTRUCTII	H	113.957			
3.	011100 FIERAR BETON	H	19.540			
4.	012000 INSTALATOR ALIM APA	H	297.927			
5.	012200 IZOLATOR HIDROFUG	H	5.526			
6.	012300 IZOLATOR TERMIC	H	1.400			
7.	012500 MONTATOR PREF.BETON	H	0.400			
8.	012800 PAVATOR	H	0.923			
9.	013100 TINICHIGIU SANT.	H	9.500			
10.	013300 ZUGRAV VOPSITOR	H	10.032			
11.	013400 ZIDAR	H	109.771			
12.	019600 SAPATOR	H	682.277			
13.	019900 MUNCITOR DESERVIRE CTII.	H	47.426			
14.	021400 LACATUS CONSTR.METAL.	H	3.500			
15.	022700 SUDOR ELECTRIC	H	3.240			
16.	026800 MONTATOR C-TII METALICE	H	4.590			
17.	029900 MUNCITOR DESERV.CTII MASI	H	0.009			
18.	222700 SUDOR ELECTRIC-B	H	0.300			

---

1 368.058

**Manopera manipulare:**

---

**Total:**

**Total: EUR**

Lucrarea se incadreaza in grupa IIA

Prezentul extras de manopera contine consumurile aferente devizelor:

0101 0110

OFERTANT



**ACHIZITIOARE:**

**OBIECTIV:** 4046 Reabilitare cladire statie de pompare si imprejmuire zona de protectie sanitara cu regim sever la gospodaria de apa din Baile 1 Mai.

**LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII**

Nr. crt.	Cod utilaj Denumirea utilajului de constructii	UM	Consumurile (ore de functionare)	Tarif (lei / UM)	Valoare (exclusiv TVA) (3X4) (lei)
0	1	2	3	4	5
1.	3501 EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,40-0,70MC	H \$			12.645
2.	3716 VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACTIONAT,ELECTRIC 0,9-1,5KW	H \$			3.000
3.	4005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF	H \$			0.122
4.	4029 TOPITOR DE BITUM TRACTAT(EXCLUS.TRACTORUL) PINA LA 500L	H \$			0.406
5.	4201 MAS.AUTOMATA DE TAIAT SI INDRET.OT.BET.ACT.EL. D=3-20MM 5-10	H \$			0.690
6.	4203 STANTA ELECTRICA DE TAIAT OTEL-BETON,DIAM.PINA LA 40 MM	H \$			0.782
7.	4205 MASINA DE FASONAT OTEL-BETON D=PINA LA 40MM 2,2KW	H \$			2.392
8.	5603 AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J. 5-8T	H \$			0.018
9.	6609 TROLIU ELECTRIC 3,1-5TF	H \$			0.368
10.	6702 MACARA DE FEREAȘTRA 0,15TF	H \$			0.005
11.	6751 AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=5,5M	H \$			9.990

---

Total utilaje energie electrica:

Total utilaje combustibil:

**Manipulare mecanica:**

---

**Total:**

**Total: EUR**

Prezentul extras de utilaje contine consumurile aferente devizelor:

0101 0110

OFERTANT



**ACHIZITIOARE:**

**OBIECTIV:** 4046 Reabilitare cladire statie de pompare si imprejmuire zona de protectie sanitara cu regim sever la gospodaria de apa din Baile 1 Mai.

**LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE  
PRIVIND TRANSPORTURILE**

Nr. crt.	Tipul de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate		Tarif unitar (lei / tona x km)	Valoare (exclusiv TVA) (lei)
		Greutate transportata (tone)	Distanta transport (km)		
0	1	2	3	4	5
<b>I Transport auto:</b>					
	1. Autobasculante	3.520	20		
	2. Autobasculante	924.000	20		
	3. Autobetoniere	9.600	20		
<b>Total I:</b>					
<b>III Alte transporturi:</b>					
	4. Transport pamant cu autobasculanta	839.000	0		
	5. Transport pamant cu autobasculanta	8.100	20		
<b>Total III:</b>					

---

**Total:**

**Total:** EUR

Prezentul extras de transport contine consumurile aferente devizelor:  
0101 0110

OFERTANT

