



S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

Tel centrala: 004 0259 436 909

Tel secretariat: 004 0259 435 051

Fax : 004 0259 432 576

CUI: 54760

J 05 / 14 / 28. 05. 1991



Cont : RO41BRDE050SV03433450500

Capital social: 12.000.800 RON

E-mail: apacanal@apaoradea.ro

Website: <http://www.apaoradea.ro>

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 3

Compartiment Achiziții Publice
Nr.2741 din 29.01.2013

INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA ACHIZIȚIE DIRECTĂ ÎNTOCMIRE PROIECT

Întocmire proiect pentru faza:

*„Studiu de fezabilitate privind: „Reabilitarea rețelei de apa, canal menajer si canal
pluvial in Piata Cetate ”*

Prin prezenta vă solicitam oferte de preț pentru întocmire „*Studiu de fezabilitate privind:
„Reabilitarea rețelei de apa, canal menajer si canal pluvial in Piata Cetate”*

-cod CPV 71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)

Sursa de finantare:-surse proprii

Documentele de calificare solicitate firmelor ofertante:

- Declarație privind situația personala a ofertantului (conform formular anexat);
- Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC
- Fisa de informații generale (conform formular anexat);
- Copie Formular 097 “Notificare privind aplicarea sistemului TVA la încasare” – ANAF (daca este cazul) sau Declarație administrator;
- Experienta similara: prezentarea copiei unui contract similar prestat in ultimii 3 ani
- Acceptare model contract
- Declaratie I.M.M., dupa caz
- Declaratie privind personalul desemnat pentru executarea proiectului

Faza SF se va elabora în 3exemplare conform HG nr. 28 / 2008 si Ordin nr 863/2008.

Documentațiile se vor elabora cu piese scrise și desenate aferente în baza cerințelor beneficiarului care au stat la baza ofertei de preț.

Documentațiile elaborate se vor preda **pe suport de hârtie și pe suport magnetic** atât piesele scrise cât și cele desenate.

Proiectul se consideră finalizat după avizarea favorabilă de către **Comisia Tehnică** a achizitorului.

Proiectul va respecta cerințele din tema de proiectare anexată si planul de situatie aferent.

Se va specifica termenul de executie a proiectului.

Cu proiectantul declarat castigator se va incheia un contract de proiectare.

Criteriul de atribuire este **oferta cu prețul cel mai scăzut**.

Plata serviciilor se va face la 45 de zile de la emiterea facturii fiscale.

Oferta va fi prezentata in lei, fara T.V.A., astfel:

- Proiectarea propriu-zisa SF;
- Ridicari topografice;

Omisuniile din proiect aparute din vina proiectantului se vor asigura din devizul general-cap. Diverse si neprevazute.

Omisuniile din proiect care depasesc valoarea cap. Diverse si neprevazute din Devizul general vor fi suportate de proiectant.

SF- ul va fi prezentat si in format electronic-scanat.

Nota:

La intocmirea devizului general, la capitolul Taxe, Avize, Autorizatii, se vor cuprinde valorile actualizate ale acestora (vezi H.C.L. 744/2011 privind taxele aferente avizului de desfacere-refacere sistem rutier).

Devizul general va cuprinde inclusiv toate taxele aferente la preturi actualizate.

Valoarea estimata a proiectarii faza SF este de 22.350 lei, fara T.V.A.

Persoana de contact ing. Radu CIURSAS, tel: 0728/856812 .

Oferta va fi depusa la Secretariatul **S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.** , str. Duiliu Zamfirescu nr.3, în plic închis, cu mențiunea „ofertă”, până la data de **05.02.2013**, având perioada de valabilitate 45 zile.

TEMA DE PROIECTARE

“ Reabilitarea rețelei de apa, canal menajer si canal pluvial in Piata Cetate ”

Proiectantul va identifica și analiza la fața locului starea rețelelor de alimentare cu apă, canal menajer, canal pluvial și va propune reabilitarea lor în funcție de gradul de uzură, precum și devierea lor dacă este necesar.

La reabilitarea rețelelor se vor folosi materiale cu următoarele specificații:

-pentru rețele de apă: conductă de polietilenă PE 100 Dn. 110 SDR, 17, PN 10 .

-pentru rețele de canal menajer și canal pluvial: tub de material plastic (PE,PP, PVC) SN8.

Căminele vor fi din tub de material plastic (PE,PP, PVC) cu diametrul minim Dn 600mm prevăzute cu coloane telescopice, cu radier profilat la secțiunea rețelei.

Capacele căminelor vor fi carosabile D 400 din material compozit pentru trafic intens, 40 to, cu găuri de aerisire, cu sistem antifurt (balama și cheie) rama capacului va fi încastrată în placă de beton armată cu grosimea de 20cm astfel încât pe partea superioară a plăcii să se poată turna covor asfaltic 5cm.

Gurile de scurgere vor fi cu sifonare și depozit , baza gură scurgere PVC Dn 400mm, coloană ieșire PVC 200 SN8 sub unghi 45°, ramă cu grătar din material compozit , vor fi legate direct în căminele de vizitare ale rețelei de canalizare pluvială, densitatea acestora se va stabili conform standardelor pentru o rețea pluvială stradală.

Documentația se va realiza pe suport cadastral(vizat de OCPI).

Documentația de execuție se va preda pe suport de hârtie și suport magnetic.

În proiect să fie prevăzute condiții de exploatare și SSM în exploatare.