

OBIECTIV: 1093 Statie pompare apa potabila la Caminul de Garnizoana situat in Oradea, str. Matei Basarab nr.2-4

PROIECTANT

SC Rono Aqua SRL Oradea

CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE OBIECTIV

Grupa de obiecte Cod obiect si denumire	Valoare chelt/obiect (exclusiv TVA)		Din care C+M	
	LEI	EURO	LEI	EURO
120 Amenajarea terenului				
130 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala				
200 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului				
310 Studii de teren				
330 Proiectare si inginerie				
400 Cheltuieli pentru investitia de baza				
001 STATIA DE POMPARE				
511 Organizare de santier: Lucrari de constructii				
512 Organizare de santier: Cheltuieli conexe organizarii santierului				

Total valoare (exclusiv TVA) lei :

Taxa pe valoarea adaugata: % lei:

Total (inclusiv TVA) lei:

PROIECTANT

SC Rono Aqua SRL Oradea



OBIECTIV: 1093 Statie pompare apa potabila la Caminul de Garnizoana situat in Oradea, str. Matei Basarab nr.2-4
PROIECTANT
 SC Rono Aqua SRL Oradea

CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE CATEGORII DE LUCRARI, PE OBIECTE

Grupa de obiecte: 400 Cheltuieli pentru investitia de baza
 Obiect: 001 STATIA DE POMPARE

Categorii de lucrari Cod deviz si denumire	Valoare deviz (exclusiv TVA)	
	LEI	EURO
CAP. I. Cladiri si constructii speciale, instalatii aferente		
00C1 Constructii SP		
01E1 I-tii electrice -SP		
01H1 Instalatii hidraulice SP		
Total: I		
CAP. II Procurare		
DOT1 Dotari PSI		
UTM1 Utilaje cu montaj in SP		
Total: II		
Total valoare (exclusiv TVA) lei:		
Taxa pe valoarea adaugata: % lei:		
Total (inclusiv TVA) lei:		

PROIECTANT

SC Rono Aqua SRL Oradea



OBIECTIV: 1093 Statie pompare apa potabila la Caminul de Garnizoana situat in Oradea,
str. Matei Basarab nr.2-4

OBIECT: 400 001 STATIA DE POMPARE

LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI PE CATEGORII DE LUCRARI

DEVIZUL OFERTA: 00C1

CATEGORIA DE LUCRARI: Constructii SP

Nr.crt.	Capitolul de lucrari	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare:
				a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport Total (a+b+c+d) (lei/UM)	Material (3x4a) Manopera (3x4b) Utilaj (3x4c) Transport (3x4d) Total (5+6+7+8) (lei)
Sectiune tehnica				Sectiune financiara	
0	1	2	3	4	5-9

CAP. 1. .

SUBC. 1. .

100.000 %

1. **RPCT09H1** SPARGEREA PARTIALA CU MIJLOACE MEC SI MANUALA A ELEMENTELOR DE
CONS.DIN BET.ARM.SI SIMPLU EXEC.FIN *

MC 0.690

2. **TSA02D1** SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI
SL.COEZ.ADINC.<0,75M T.F.TARE

MC 2.184

3. **TRB01C12** TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC
RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 20M \$

TO 5.928

0	1	2	3	4	5-9
4.	TRA01A01P	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 1 KM \$	TO	5.298	
5.	TRI1AA01A3	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA-VAGON CATEG.3 \$	TO	5.298	
6.	CA01J1	TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 5-20CM PT.EGALIZARI LA CONSTRUCTII EDILITARE(APEDUCTE,CANALE) LA1:10173/subset:0/13/0500139,BETON: C8/10 - BC 10 - B 150, T2, 0-31>1.008 MC	MC	0.849	
7.	CB01A1	COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND UTILAJE,DIN PAN REF,DIN SCINDURI RAS SC SI SUBSC INCL SPIJINIRI	MP	2.640	
8.	CA01A1	TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM <3MC LA1:10173/subset:0/46/0500464,BETON: C16/20 - BC 20 - B 250 , T3, 0-16>1.008 MC	MC	2.541	
9.	RPCE02B1	IZOL.HIDROF.LA FUNDATII PE SUP.ORIZ.<0,8 DIN 2 STRAT CART.BIT.LIPIT.CU TREI STRAT.DE MAST.BITUMIN. * sdoruri: -100.000000 % 0.000000 % 0.000000 %	MP	20.100	
10.	8701064	Membrana de substrat armat cu fur=bra de sticla	MP	20.100	
11.	RPCG06B1	ZID.CARAM.TIP GVP LA UMLERI DE GOLURI CU GROS.EGALA SAU MAI MARE DE 1/2 CARAM.240X115X88 CU M25Z	MC	2.417	

0	1	2	3	4	5-9
12.	TRB01A11	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 10M \$	TO	2.900	
13.	CF01A1	TENCUIELI INTERIOARE,DRISCUITE,LA STILPI,PERETI EXECUTATE MANUAL PE ZIDARIE,DE 2CM GROSIME	MP	32.220	
	LA1:10174/subset:0/7/0501391.MORTAR TENCUIELI: M10-T>0.018 MC				
14.	RPCJ07A1	REP.TENC.INT.BRUTE LA PERETI DIN ZIDARIE SAU BET.DE 2,5CM GROS.CU MORT.DE VAR MARCA M-10 *	MP	30.000	
15.	CK14A1	USI METALICE DE ORICE FEL INCLUSIV ACCESORIILE INTR-UN CANAT CU SUPRAFATA < 5 MP	MP	1.890	
	LA1:10158/subset:0/2/6306652.USA MET PROF LAMINATE ISART 1250/IX CU GEAM 82,5KG>1 KG				
16.	CN10A1	VOPSITORII PE TIMPLARIE METALICA EXECUTATE CU VOPSELE DE ULEI,IN 2STRATURI	MP	3.780	
	LA1:10162/subset:0/8/6103335.VOPSEA VERNIL (FP) V.511-1 NTR 90-80>0.16 KG				
17.	CN01A1	ZUGRAVELI CU DOUA STRATURI DE LAPTE DE VAR (SPOIELI)	MP	69.285	
18.	CG18B1	PARDOSELI DIN BETON B100,DE 10CM GROSIME,IN CIMP CONTINUU CU 2MM SCLIVISEALA	MP	14.940	
	LA1:10173/subset:0/12/0500127.BETON: C6/7.5 - BC 7.5 - B 100, T3, 0-31>0.1008 MC				
19.	TRA06A10	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM \$	TO	13.414	

0	1	2	3	4	5-9
---	---	---	---	---	-----

20. TRB01C11 TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC
 RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 10M \$

TO 13.414

21. RPCE34A1 ASIMILAT - UMLEREA ROSTURILOR DINTRE FUNDATII NOI SI CELE EXISTENTE

M 1.200

Cheltuieli directe:	Materiale: 5	Manopera: 6	Utilaje: 7	Transport: 8	Total: 9
---------------------	-----------------	----------------	---------------	-----------------	-------------

C.A.S.	20.80 %
Somaj	0.75 %
Sanatate	6.05 %
Accidente	0.28 %
Alte cote 1	0.00 %
Alte cote 2	0.00 %
Alte cote 3	0.00 %

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL

PROIECTANT:

SC Rono Aqua SRL Oradea



OBIECTIV: 1093 Statie pompare apa potabila la Caminul de Garnizoana situat in Oradea,
str. Matei Basarab nr.2-4

OBIECT: 400 001 STATIA DE POMPARE

LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI PE CATEGORII DE LUCRARI

DEVIZUL OFERTA: 0IE1

CATEGORIA DE LUCRARI: I-tii electrice -SP

Nr.crt.	Capitolul de lucrari	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare:
				a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport Total (a+b+c+d) (lei/UM)	Material (3x4a) Manopera (3x4b) Utilaj (3x4c) Transport (3x4d) Total (5+6+7+8) (lei)
Sectiune tehnica				Sectiune financiara	
0	1	2	3	4	5-9

CAP. 1. .

SUBC. 1. insr electrice de forta si lumina

100.000 %

- | | | | | | |
|-------|----------------|---|----|--------|--|
| 1. | TSA04C1 | SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.TARE | MC | 18.000 | |
| <hr/> | | | | | |
| 2. | TSD01C1 | IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE | MC | 18.000 | |
| <hr/> | | | | | |
| 3. | TSD04D1 | COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.COEZIV | MC | 18.000 | |
| <hr/> | | | | | |

0	1	2	3	4	5-9
4.	W2H02A1	ASIMILAT-PROFIL PT CABLE DE 1 KV	M	30.000	
5.	RPCU08B1	STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE 1- CARAMIDA CU MORTAR CIMENT PT.TRECERE COND.SECTIONE 50-400CMP	BUC	5.000	
6.	RPCU11B2	EXECUTAREA DE SANTURI CU SECTIONE 31-80CMP IN ZIDARIE DE CARAMIDA CU MORTAR CIMENT	M	10.000	
7.	RPCJ08D1	TENC.INT.DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET.CU MORT VAR-CIM100T PT.SPRIT SI MORT. 25T PT.GRUND IPSOS-VAR SV*	MP	1.000	
8.	EA01A3	TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT INGROPAT CU D=18MM	M	10.000	
9.	EA17B1	DOZE DE RAMIFICATIE SI TRAGERE TIP PATRAT SIMB RIPPMARIMEA 29 PENTRU CIRCUITE ELECTRICE \$	BUC	5.000	
10.	ATD29C	SUPORTI,STELAJE,CONSTRUCTII METALICE: JGHEABURI DE PROTECTIE PENTRU CABLURI sporuri: -100.000000 % 0.000000 % 0.000000 %	KG	45.000	
11.	8502315	JGHEAB MECANO 50	M	45.000	

0	1	2	3	4	5-9
12.	EC01C1	CABLU EL.LOC LAMPA,PRIZA SECT.<4MMP MONTAT BACH.PE DIBLURI METALICE	M	15.000	
13.	1103378	CABLU ENERGIE CYY-F (ANTIFOC) 0.6/1 KV 3X1.5	M	15.000	
14.	EC03G1	CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE POD DE CABLURI SAU RULANT,CONDUCTE<10MMP	M	35.000	
15.	1103392	CABLU ENERGIE CYY-F (ANTIFOC) 0.6/1 KV 3X2.5	M	20.000	
16.	1103677	CABLU ENERGIE CYY-F (ANTIFOC) 0.6/1 KV 5X4	M	15.000	
17.	EC03H1	CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE POD DE CABLURI SAU RULANT,CONDUCTE 16 MMP.	M	60.000	
18.	1102855	CABLU ENERGIE CYABY-F (ANTIFOC) 0.6/1 KV 5X6	M	60.000	
19.	ED01A1	INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR CONSTRUCTIE NORMALA SAU IMPERMEABILA *	BUC	1.000	
LA1:12010/subset:0/1/5519173.INTRERUPTOR PACHET BIPOLAR SIMBOL 0520 25A ROTATIV>1.01 BUC					

0	1	2	3	4	5-9
20.	EE12H1	CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE ETANS MONTAT PE DIBLURI (BOLTURI) METALICE	BUC	1.000	
21.	1156260	KIT 2X58 EMERGENTA	BUC	1.000	
22.	EF09A1	RACORD.COND.CU.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.EL.PE MARM.,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT.<10MMP \$	BUC	10.000	
23.	EF03A1	TABLOU ELECTRIC PANOU,DULAP,CELULA SAU PUPITRU GATA ECHIPAT,CU GREUTATEA <150KG	BUC	1.000	
24.	8502638	TABLOU ELECTRIC PRINCIPAL	BUC	1.000	
25.	EH05C1	INCERCARE PANOURI METALICE SAU DULAPURI METALICE \$	BUC	2.000	
26.	EH01A1	INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV. \$	BUC	4.000	
27.	ATE11J	VERIFICARE CORECTITUDINE MONTAJ	BUC	5.000	

0	1	2	3	4	5-9
---	---	---	---	---	-----

SUBC. 2. inst de pamant

100.000 %					
1.	TSA04C1	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.TARE	MC	11.000	
2.	TSD01C1	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE	MC	11.000	
3.	TSD04D1	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.COEZIV	MC	11.000	
4.	EG08B1	COND.LEG.PAM.INST.PARATRASNET PROT.LEG.PAMINT MONT.PAM.BANDA OL ZINC.40X4MM MONT.IN TEREN TARE *	M	25.000	
5.	EG07A1	COND.COBOR. BANDA OTEL ZINC.20X3MM,MONT.APARENT PE ZIDURI	M	25.000	
6.	W1P08A	VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT.LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE LA CONSTRUCTII \$	BUC	1.000	
7.	EG10A1	CUTIE CU ECLISA DE LEGATURA PT.CENTURA DE INPAMINTARE	BUC	1.000	

Cheltuieli directe:	Materiale: 5	Manopera: 6	Utilaje: 7	Transport: 8	Total: 9
---------------------	-----------------	----------------	---------------	-----------------	-------------

C.A.S.	20.80 %
Somaj	0.75 %
Sanatate	6.05 %
Accidente	0.28 %
Alte cote 1	0.00 %
Alte cote 2	0.00 %
Alte cote 3	0.00 %

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL

PROIECTANT:

SC Rono Aqua SRL Oradea



OBIECTIV: 1093 Statie pompare apa potabila la Caminul de Garnizoana situat in Oradea,
str. Matei Basarab nr.2-4

OBIECT: 400 001 STATIA DE POMPARE

LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI PE CATEGORII DE LUCRARI

DEVIZUL OFERTA: 0IH1

CATEGORIA DE LUCRARI: Instalatii hidraulice SP

Nr.crt.	Capitolul de lucrari	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare:
				a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport Total (a+b+c+d) (lei/UM)	Material (3x4a) Manopera (3x4b) Utilaj (3x4c) Transport (3x4d) Total (5+6+7+8) (lei)
Sectiune tehnica				Sectiune financiara	
0	1	2	3	4	5-9

CAP. 1. .

SUBC. 1. .

100.000 %

- | | | | | | | |
|----|----------------|---|-----|-------|--|--|
| 1. | M1B08C1 | POMPA CENTRIFUGA, MONOETAJATA DE UZ GENERAL (TIP CRIS, CERNA, LOTRU, SIMILARE) 80 MM. | BUC | 4.000 | | |
| 2. | M1H01A1 | MOTOR ELECTR ASINCRON SAU SINCRON PT. TENSUNI PINA LA 10 KV. < 0,2 T | TO | 0.120 | | |
| 3. | M1H12A1 | VERIFICAREA ELECTRICA A MOT. GENERAT. COMPENS. SINCR
\$ | BUC | 4.000 | | |

0	1	2	3	4	5-9
4.	M1H14B1	INCERCARI SI REGLAJE ALE APARATELOR ELECTRICE CONTROLERE PT.CIRCUITE DE FORTA SI SECUNDARE	\$	BUC	4.000
5.	IA36A1	VAS DE EXPANSIUNE MONTAT PE CONSOLE PARALELIPIEDIC CU CAPACIT. 500 L.			
	sporuri:	-100.000000 % 0.000000 % 0.000000 %		BUC	1.000
6.	ACE09D1	MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECANICA (ROB.VANE VENTILE CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 100 \$		BUC	3.000
7.	4509779	ROB CLAP FLUT 2 RIND ORG ASAMBL PU PN=16 D= 65 D0039-BC		BUC	3.000
8.	ACE09A1	MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECANICA (ROB.VANE VENTILE CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 50 \$		BUC	3.000
9.	1068384	ITAP:ROBINET SFERIC CU MANETA M-M 2"		BUC	3.000
10.	SA26C1	REDUCTIE CU MUFA,DIN FONTA,PT.COND.DE PRESIUNE CU TUBUL PRINCIPAL AVIND D=100 MM		BUC	2.000
11.	4114421	REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477 100X 65 ZN F3		BUC	2.000

0	1	2	3	4	5-9
12.	SA07C1	TEAVA OTEL SUD.LONG.PT.INST.ZN+FIL+MUFA MONT.CONSTR.IND.+LOC+SOC.C.IN COLOANE HIDRANTI D=3	TOLI M 1.000		
LAI:11418/subset:0/8/3306118.TEAVA INST.ZINC NEFIL.M - 80(3)OL 32 I S 7656>1.01 M					
13.	RPGA37D09	INLOC TEU B1 FILETAT INTERIOR DN 3" AVIND 3 INSURUBARI \$	BUC 1.000		
14.	SA14G1QS005	TEAVA PP PRESIUNE DN.90 MM.	M 28.000		
15.	1203726	TEAVA PP-R PN 10 DN 90X8.2 MM	M 29.400		
16.	SA14G1QS005	TEAVA PP PRESIUNE DN.90 MM.	M 6.000		
17.	1180704	COT PP-R,D.90 ALB	BUC 6.000		
18.	IC36K1	BRATARI PT.FIX.TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GAZE MONT.PRIN IMPUSCARE BOLT OTEL PE BETON D=4 TOLI\$ sporuri: -100.000000 % 0.000000 % 0.000000 %	BUC 26.000		
19.	1187219	BRIDA FIXARE CU DIBLU D.90	BUC 26.000		

0	1	2	3	4	5-9
20.	SA14G1QS005	TEAVA PP PRESIUNE DN.90 MM.	M	1.000	
21.	1180376	REDUCTIE MF PP-R,90/75 ALBA	BUC	1.000	
22.	SA14E1QS005	TEAVA PP PRESIUNE DN.63 MM.	M	1.000	
23.	1177240	RACORD TIP PEXAL DREPT M SERTIZARE,63X2"	BUC	1.000	
24.	SA14H1QS006	FITINGURI TEVI PP PRESIUNE DN.110 MM.	BUC	2.000	
25.	8707214	ADAPTOR FLANSA PE DN110	BUC	1.000	
26.	8708725	TEU PE DN110	BUC	1.000	
27.	SA14G1QS005	TEAVA PP PRESIUNE DN.90 MM.	M	1.000	
28.	8603676	ADAPTOR FLANSA PE DN90	BUC	1.000	

0	1	2	3	4	5-9
29.	SA14F1QS005	TEAVA PP PRESIUNE DN.75 MM.	M	1.000	
30.	8603688	ADAPTOR FLANSA PE DN75	BUC	1.000	
31.	SA14C1QS005	TEAVA PP PRESIUNE DN.40 MM.	M	6.000	
32.	1203776	TEAVA PP-R PN 16 DN 40X5.5 MM	M	6.300	
33.	1180663	COT PP-R,D.40 ALB	BUC	6.000	
34.	1184449	BRIDA FIXARE CU DIBLU D.40	BUC	5.000	
35.	1011628	RACORD OLANDEZ(PVC,APA)PRIN LIPIRE 40	BUC	1.000	
36.	RPCU07D1	STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE 2 CARAMIDA CU MORTAR VAR SI ADAOS DE CIMEN GAURI PT COND 50-400CMP	BUC	3.000	
37.	ACB13B1	INCHIDERE CAPETE CONDUCTA OTEL PT.PROBA PRESIUNE AVIND DN 80 \$	BUC	2.000	

0	1	2	3	4	5-9
38. SF01A1	EFFECTUARE PROBA DE ETAS.LA PRES.A INST.INTER.DE APA,LA COND.OTEL ZN.SAU PB.PRES.INCLUSIV ARMATURI	M	35.000		
39. ACE07B1	SPALAREA SI DESINFECTAREA CONDUCTELOR DE ALIMENTARE CU APA AVIND DN 80 \$	SMT	0.350		

Cheltuieli directe:	Materiale: 5	Manopera: 6	Utilaje: 7	Transport: 8	Total: 9
---------------------	-----------------	----------------	---------------	-----------------	-------------

C.A.S.	20.80 %
Somaj	0.75 %
Sanatate	6.05 %
Accidente	0.28 %
Alte cote 1	0.00 %
Alte cote 2	0.00 %
Alte cote 3	0.00 %

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL

PROIECTANT:

SC Rono Aqua SRL Oradea



AUTORITATEA SC Compania de Apa Oradea SA
CONTRACTANTA:

FORMULARUL F4

OBIECTIV: 1093 Statie pompare apa potabila la Caminul de Garnizoana situat in Oradea, str. Matei Basarab nr.2-4

OBIECT: 400001 STATIA DE POMPARE

**LISTA CU CANTITATILE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE,
INCLUSIV DOTARILE**

Categoria de lucrari:Dotari PSI

Nr. Crt.	Denumire	UM	Cantitate	Pret unitar (lei / UM)	Valoare (exclusiv TVA) (lei) (3x4)	Fisa tehnica atasata
						Cod, denumire furnizor
0	1	2	3	4	5	6
1. 8502406	STINGATOR CU PRAF SI CO2	BUC	1.000			Fisa tehnica nr.5
2. 8502418	STINGATOR CU SPUMA	BUC	1.000			Fisa tehnica nr.6

DEVIZUL OFERTA: DOT1 Dotari PSI

Total procurare:

- cheltuieli transport de la furnizor la depozit:

Total general:

Total: EUR

OFERTANT



AUTORITATEA SC Compania de Apa Oradea SA

FORMULARUL F4

CONTRACTANTA:

OBIECTIV: 1093 Statie pompare apa potabila la Caminul de Garnizoana situat in Oradea, str. Matei Basarab nr.2-4

OBIECT: 400001 STATIA DE POMPARE

LISTA CU CANTITATILE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE, INCLUSIV DOTARILE

Categoria de lucrari:Utilaje cu montaj in SP

Nr. Crt.	Denumire	UM	Cantitate	Pret unitar (lei / UM)	Valoare (exclusiv TVA) (lei) (3x4)	Fisa tehnica atasata Cod, denumire furnizor
0	1	2	3	4	5	6
1. 8601575	POMPA DE BASA Q=3 MC, H=6.0 MCA	BUC	1.000			Fisa tehnica nr.4
2. 8701753	VAS EXPANSIUNE 100 L	BUC	1.000			Fisa tehnica nr.3
3. 8705333	GRUP DE POMPARE 2+1 POMPE Q=16MC, H=43 M	BUC	1.000			Fisa tehnica nr.1
4. 8705735	FILTRU SEDIMENTE D=65 MM	BUC	1.000			Fisa tehnica nr.2

DEVIZUL OFERTA: UTM1 Utilaje cu montaj in SP

Total procurare:

- cheltuieli transport de la furnizor la depozit:

Total general:

Total: EUR

OFERTANT



DENUMIRE LUCRARE : Statie de pompare apa potabila la Caminul Garnizoana situat in Oradea, str. Matei Basarab
BENEFICIAR : s.c. Compania de Apa s.a.

FORMULAR F5

FISA TEHNICA NR. 5

UTILAJUL,ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC:

STINGATOR PORTABIL CU PRAF SI CO2

BUC. = 1

Nr.crt.	Sarcinile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1 Parametrii tehnici si functionali			



Similar cu produsul din imagine.

- 2 Conditii privind exigentele de performanta (de asigurare a calitatii)
- 3 Conditii de livrare si plata
- 4 Conditii de garantie si postgarantie
- 5 Alte conditii specifice

Proiectant

Ofertant

Sef proiect : arh. Robert Balajti

Precizare: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1 : in cazul in care contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea cat si executia unei sau mai multor constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului

DENUMIRE LUCRARE : Statie de pompare apa potabila la Caminul Garnizoana situat in Oradea, str. Matei Basarab
BENEFICIAR : s.c. Compania de Apa s.a.

FORMULAR F5

FISA TEHNICA NR. 6

UTILAJUL,ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC:

STINGATOR PORTABIL CU SPUMA MECANICA

BUC. = 1

Nr.crt.	Sarcinile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	1 Parametrii tehnici si functionali		



Similar cu produsul din imagine.

- 2 Conditii privind exigentele de performanta (de asigurare a calitatii)
- 3 Conditii de livrare si plata
- 4 Conditii de garantie si postgarantie
- 5 Alte conditii specifice

Proiectant

Ofertant

Sef proiect : arh. Robert Balajti


Precizare: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1 : in cazul in care contractul delucrari are ca obiect atat proiectarea cat si executia unei sau mai multor constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului

FISA TEHNICA NR. 1

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC:

Grup de pompare 3pompe 2active+1rezerv

Nr. Crt	Sarcinile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali Grup de pompare 3pompe: 2active+1rezerv. Punct de lucru grup:- Q = 16 mc/h,- H = 47 mCA Parte hidraulica: - 3 electropompe multietajate cu ax vertical Q=8mc/h-H=47mCA-2900rpm - suport din otel zincat prevazut cu 4 picioruse antivibrante din cauciuc - colector de aspiratie si de refulare, flansat, din otel zincat - robinet in aspiratie si refulare pentru fiecare pompa - vana de retinere in aspiratie pentru fiecare pompa - manometru radial cu robinet de control - suport pentru tabloul de comanda orientabil din otel zincat - rotoarele si camerele intermediare si arbore pompa fabricate din Otel inox - capul si suportul pompei fabricat din Fonta - etansarea mecanica (inelele de alunecare din carbura de siliciu, etansare inele corp-arbore pompa EPDM) - eta pompa +motor la punctul de lucru 57,2% Parte electrica: Tabloul are doua regimuri de lucru : manual, automat - intreruptor general ce intrerupe tensiunea de alimentare la deschiderea tabloului - convertizor de frecventa montat in tablou de comanda pt. o pompa, celalalta pompa porneste in cascada Funcții si protecții asigurate : furnizare semnale pentru aparatura transiterii de date (SCADA), protecție la scurtcircuit; protecție la subtensiune; protecție la succesiunea incorectă a fazelor; protecție dezechilibr de faze; protecție la supracurent; protecție la subcurent; protecție la lipsa apă; pornirea în cascadă a pompelor; alternarea funcționării pompelor - alimentare: 3 x 400 V / 50 Hz, P = 3 x 2.2 kW		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Echipamentele trebuie sa fie fabricate in conformitate cu standardul international ISO 9001, 2000, conformitate CE		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: Echipamentele trebuie sa fie fabricate in conformitate cu standardul international ISO 9001, 2000, conformitate CE		
4	Conditii de garantie si postgarantie: Garantie 24 luni de la punerea in functiune. In perioada de garantie se asigura in mod gratuit, interventiile si piese de schimb.Post garantie: Asigurare piese de schimb in perioada de post garantie (contra cost pe baza de contract de service) pe o perioada de minim 10 ani de la livrare. Asigurare service in perioada de post garantie (contra cost pe baza de contract de service) pe o perioada de minim 10 ani de la livrare.		
5	Alte conditii cu caracter tehnic Nu este cazul		



Precizare:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1 : in cazul in care contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea cat si executia unei sau mai multor constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului

FISA TEHNICA NR. 2

UTILAJUL,ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC:

Filtru sedimente DN65

Nr. Crt	Sarcinile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali Filtru de sedimente DN65 Caracteristici tehnice : - Debitul nominal: Q = 20 mc/h; - Presiune de lucru: 1,5-10 bar - Corpul filtrului; otel carbon acoperit cu strat de rasini epoxidice de uz alimentarotel - Cartus filtrant din otel inox ANSI 304 - Grad de filtrare; 100 microni - etansare; oring - Manometru diferential - Racorduri : DN65 - Domeniu de temperatura al lichidului: 5 - +45°C - Dimensiuni; H=1150mm, D=380mm - Greutate; 42kg		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Echipamentele trebuie sa fie fabricate in conformitate cu standardul international ISO 9001, 2000, conformitate CE		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: Echipamentele trebuie sa fie fabricate in conformitate cu standardul international ISO 9001, 2000, conformitate CE		
4	Conditii de garantie si postgarantie: Garantie 24 luni de la punerea in functiune. In perioada de garantie se asigura in mod gratuit, interventiile si piese de schimb.Post garantie: Asigurare piese de schimb in perioada de post garantie (contra cost pe baza de contract de service) pe o perioada de minim 10 ani de la livrare. Asigurare service in perioada de post garantie (contra cost pe baza de contract de service) pe o perioada de minim 10 ani de la livrare.		
5	Alte conditii cu caracter tehnic Nu este cazul		

Precizare:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1 : in cazul in care contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea cat si executia unei sau mai multor constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului

OBIECTIV:

STATIE DE POMPARE APA POTABILA LA CAMINUL DE GARNIZOANA
SITUAT IN ORADEA, str. MATEI BASARAB nr. 2-4

PROIECTANT:

SC RONO AQUA SRL

FISA TEHNICA NR. 3

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC:

Vas de expansiune 100 lit

Nr. Crt	Sarcinile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali Vas de expansiune 100 litri. Poate fi utilizat in instalatii sanitare. Prezinta avantajul ca apa din instalatia se gaseste in interiorul membranei, deci nu este in contact cu peretii metalici ai vasului de expansiune. membrana este interschimbabila din cauciuc butilic. Caracteristici tehnice: - capacitate: 100 l - presiune: 16 bar - diametrul: 450 mm - inaltime: 950 mm - racord: 1" - masa: 28 kg - domeniul de temperatura: -10 gr.C - +99 gr.C		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Echipamentele trebuie sa fie fabricate in conformitate cu standardul international ISO 9001, 2000, conformitate CE		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: Echipamentele trebuie sa fie fabricate in conformitate cu standardul international ISO 9001, 2000, conformitate CE		
4	Conditii de garantie si postgarantie: Garantie 24 luni de la punerea in functiune. In perioada de garantie se asigura in mod gratuit, interventiile si piese de schimb. Post garantie: Asigurare piese de schimb in perioada de post garantie (contra cost pe baza de contract de service) pe o perioada de minim 10 ani de la livrare. Asigurare service in perioada de post garantie (contra cost pe baza de contract de service) pe o perioada de minim 10 ani de la livrare.		
5	Alte conditii cu caracter tehnic Nu este cazul		

Proiectant

Precizare:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1 : in cazul in care contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea cat si executia unei sau mai multor constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului

OBIECTIV:

STATIE DE POMPARE APA POTABILA LA CAMINUL DE GARNIZOANA
SITUAT IN ORADEA, str. MATEI BASARAB nr. 2-4

PROIECTANT:

SC RONO AQUA SRL

FISA TEHNICA NR. 4

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC:

Pompa submersibila pt. basa

Nr. Crt	Sarcinile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali Pompa submersibila automata, cu plutitor, pentru evacuare ape uzate Caracteristici tehnice: - Debit max: Q = 18 mc/h - Inaltime maxima de pompare: H = 10,7 mCA - motor electric: 1x220-240 V / 50 Hz - putere nominala: 0,7 kW - curent nominal: 3 A - volum apa: 0,019 mc - greutate: 12.1 kg - racord refulare: G 1 1/2 - turatie: 2770 rpm - lungime: 181 mm - inaltime: 253 mm - temperatura lichidului: 0 - +55°C - imersie maxima: 7 m - granulatia maxima: 12 mm - Corpul pompei (stator): Otel inox DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 - Rotor: Otel inox DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Echipamentele trebuie sa fie fabricate in conformitate cu standardul international ISO 9001, 2000, conformitate CE		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: Echipamentele trebuie sa fie fabricate in conformitate cu standardul international ISO 9001, 2000, conformitate CE		
4	Conditii de garantie si postgarantie: Garantie 24 luni de la punerea in functiune. In perioada de garantie se asigura in mod gratuit, interventiile si piese de schimb. Post garantie: Asigurare piese de schimb in perioada de post garantie (contra cost pe baza de contract de service) pe o perioada de minim 10 ani de la livrare. Asigurare service in perioada de post garantie (contra cost pe baza de contract de service) pe o perioada de minim 10 ani de la livrare.		
5	Alte conditii cu caracter tehnic Nu este cazul		



Precizare:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1 : in cazul in care contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea cat si executia unei sau mai multor constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului

PERSOANA JURIDICA SC Compania de Apa Oradea SA

FORMULARUL C6

ACHIZIToare:

OBIECTIV: 1093 Statie pompare apa potabila la Caminul de Garnizoana situat in Oradea, str. Matei Basarab nr.2-4

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

Nr.crt.	Cod material Denumire material Cod si denumire furnizor	UM	Consumurile cuprinse in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) (lei/UM)	Valoare (exclusiv TVA) (3x4) (lei)	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6
1.	0500127 BETON: C6/7.5 - BC 7.5 - B 100, T3, 0-31	MC	1.506			3.765
2.	0500139 BETON: C8/10 - BC 10 - B 150, T2, 0-31	MC	0.856			2.140
3.	0500464 BETON: C16/20 - BC 20 - B 250 , T3, 0-16	MC	2.561			6.403
4.	0501391 MORTAR TENCUIELI: M10-T	MC	0.580			1.450
5.	1011628 RACORD OLANDEZ(PVC,APA)PRIN LIPIRE 40	BUC	1.000			0.000
6.	1068384 ITAP:ROBINET SFERIC CU MANETA M-M 2"	BUC	3.000			0.000
7.	1102855 CABLU ENERGIE CYABY-F (ANTIFOC) 0.6/1 KV 5X6	M	60.000			0.000
8.	1103378 CABLU ENERGIE CYY-F (ANTIFOC) 0.6/1 KV 3X1.5	M	15.000			0.000
9.	1103392 CABLU ENERGIE CYY-F (ANTIFOC) 0.6/1 KV 3X2.5	M	20.000			0.000
10.	1103677 CABLU ENERGIE CYY-F (ANTIFOC) 0.6/1 KV 5X4	M	15.000			0.000
11.	1156260 KIT 2X58 EMERGENTA	BUC	1.000			0.000
12.	1177240 RACORD TIP PEXAL DREPT M SERTIZARE,63X2"	BUC	1.000			0.000
13.	1180376 REDUCTIE MF PP-R,90/75 ALBA	BUC	1.000			0.000
14.	1180663 COT PP-R,D.40 ALB	BUC	6.000			0.000
15.	1180704 COT PP-R,D.90 ALB	BUC	6.000			0.000
16.	1184449 BRIDA FIXARE CU DIBLU D.40	BUC	5.000			0.000
17.	1187219 BRIDA FIXARE CU DIBLU D.90	BUC	26.000			0.000

0	1	2	3	4	5	6
18.	1203726	M	29.400			0.060
	TEAVA PP-R PN 10 DN 90X8.2 MM					
19.	1203776	M	6.300			0.004
	TEAVA PP-R PN 16 DN 40X5.5 MM					
20.	2100385	KG	42.210			0.042
	CIMENT DE FURNAL CU ADAOSURI F 25 SACI S 1500					
21.	2100402	KG	92.694			0.093
	CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500					
22.	2100440	KG	0.620			0.001
	CIMENT PORTLAND CU ADAOSURI PA 35 SACI S 1500					
23.	2100696	KG	20.786			0.021
	VAR BULGARI PT CONSTRUCTII TIP 2 VRAC S 146					
24.	2100713	MC	0.253			0.354
	VAR PASTA PT CONSTRUCTII TIP 2					
25.	2100830	KG	245.365			0.245
	IPSOS PT CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1					
26.	2100880	KG	0.132			0.000
	FILER DE CALCAR TIP I SACI S 539					
27.	2200496	MC	0.226			0.305
	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-1,0 MM					
28.	2200513	MC	0.833			1.125
	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM					
29.	2200525	MC	0.076			0.103
	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM					
30.	2200575	MC	0.624			0.842
	NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM					
31.	2301745	BUC	800.027			2.400
	CARAM.GOLURI VERT.M 50 CAL.I C1 240X115X 88 VRAC S5185					
32.	2600218	KG	0.600			0.001
	BITUM PT DRUMURI TIP D 120/180 STAS 754					
33.	2901167	MC	0.001			0.001
	MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE S.1040					
34.	2903995	MC	0.009			0.005
	SCIND RASIN LUNGA TIV CLS D GR=24MM L=4,00M S 942					
35.	2928361	MP	0.087			0.001
	PANOU COFRAJ ASTEREALA SCIND. RAS.SCURTE SUBSCURTE					
36.	2958990	KG	26.000			0.026
	LEMN DE FOC FOIOASE TARI L 1M LIVRABIL DIN DEPOZIT					
37.	3306118	M	1.010			0.009
	TEAVA INST.ZINC NEFIL.M -80(3)OL 32 I S 7656					
38.	3434305	KG	0.600			0.001
	OTEL LAT LAM.CALD S 395 OL37-1N LT= 20 X 5					
39.	3500427	KG	2.440			0.002
	CORNIER ARIPI EG.LAM CALD S 424 40X 40X 5 OL37-1N					
40.	3500623	KG	0.300			0.000
	CORNIER ARIPI EG.LAM CALD S 424 50X 50X 5 OL37-1N					
41.	3603798	KG	0.480			0.000
	TABLA CONSTR.MECANICE S901 2 X1000X2000 OL37-1N					

0	1	2	3	4	5	6
42.	3615911	KG	0.088			0.000
	TABLA GROASA 10X 1000 OL37-1N S 437					
43.	3700285	KG	12.000			0.012
	BANDA DIN OTEL LAM.CALD S908 3 X 20 OL37-1N					
44.	3701411	KG	32.500			0.033
	BANDA DIN OTEL LAM.CALD S908 4 X 40 OL37-1N					
45.	3803142	KG	0.006			0.000
	SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,25 OL32 S 889					
46.	3803233	KG	0.132			0.000
	SIRMA MOALE OBISNUITA D= 2,5 OL32 S 889					
47.	3805372	KG	0.020			0.000
	SIRMA MOALE ZINCATA D= 2 OL32 S 889					
48.	4114421	BUC	2.000			0.002
	REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477 100X 65 ZN F3					
49.	4115619	BUC	1.000			0.002
	TEU FONTA MAL B1 S476 DN= 80 3					
50.	4400856	BUC	4.000			0.004
	FLANSA PLATA PN 6 65- 76 OL37-2 ET PU S 8012					
51.	4400947	BUC	4.000			0.008
	FLANSA PLATA PN 6 80- 89 OL37-2 ET PU S 8012					
52.	4509779	BUC	3.000			0.012
	ROB CLAP FLUT 2 RIND ORG ASAMBL PU PN=16 D= 65 D0039-BC					
53.	4828450	M	0.400			0.000
	CONDUCTOR AFY 1X 6 S 6865					
54.	5519173	BUC	1.010			0.000
	INTRERUPTOR PACHET BIPOLAR SIMBOL 0520 25A ROTATIV					
55.	5810230	BUC	285.000			0.000
	SURUB CAP HEX.FIL.SUB CAP PREC.M 6 X 16 GR. 5.8 S4845					
56.	5820211	BUC	4.000			0.000
	SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 8X 40 GR. 4.8 S 920					
57.	5820869	BUC	32.000			0.000
	SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 12X 50 GR. 4.8 S 920					
58.	5822283	BUC	2.160			0.000
	SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 20X 60 GR. 4.8 S 920					
59.	5827702	BUC	4.000			0.000
	SURUB PT.FUNDATII GROSOLAN A M 16X 200 GR. 4.8 S 2350					
60.	5827776	BUC	4.000			0.000
	SURUB PT.FUNDATII GROSOLAN C M 20X 250 GR. 4.8 S 2350					
61.	5840405	BUC	285.000			0.000
	PIULITE HEXAG.GROSOLANE A M 6 GR. 5 S 922					
62.	5840479	BUC	32.000			0.000
	PIULITE HEXAG.GROSOLANE A M 12 GR. 5 S 922					
63.	5840558	BUC	4.000			0.000
	PIULITE HEXAG.GROSOLANE A M 16 GR. 5 S 922					
64.	5840601	BUC	6.160			0.000
	PIULITE HEXAG.GROSOLANE A M 20 GR. 5 S 922					
65.	5840766	BUC	4.000			0.000
	PIULITE HEXAG.GROSOLANE B M 8 GR. 5 S 922					

0	1	2	3	4	5	6
66.	5842972	BUC	51.250			0.000
	PIULITA HEXAG. SPREC S6218 OL37	M 6				
67.	5882104	KG	0.570			0.001
	SAIBA PREC.PLATA PT.MET A M 6 OL34	S 5200				
68.	5882257	KG	0.043			0.000
	SAIBA PREC.PLATA PT.MET A M 18 OL34	S 5200				
69.	5882312	KG	0.012			0.000
	SAIBA PREC.PLATA PT.MET A M 24 OL34	S 5200				
70.	5886942	KG	0.241			0.000
	CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34	S 2111				
71.	5893438	BUC	51.250			0.000
	BOLT CONSTR.GENOFIX INEL VENT.B	OLC45 D=20 * 50				
72.	5900499	KG	0.640			0.001
	SIRMA SUDURA OBISNUIT S1126 S10 COLACI	D= 3,25				
73.	5900712	KG	1.500			0.002
	ELECTROD SUD.OL.NEALIAT S 1125/2 E44C	2,5				
74.	5901194	KG	0.120			0.000
	ELECTROD SUD.OTEL S 1125/2 E43.2	D=3,25MM INV. R1.2				
75.	5901261	KG	0.168			0.000
	ELECTROD STAS 1125/2 TIP E51.5A1 1 DXL 5X450 MM					
76.	5904512	MC	0.780			0.009
	OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031	CL A				
77.	6001630	BUC	3.464			0.000
	HIRTIE SLEF.USC.STICLA FOI 23X30 GR 10	S1581				
78.	6001654	BUC	0.756			0.000
	HIRTIE SLEF.USC.STICLA FOI 23X30 GR 16	S1581				
79.	6101337	KG	0.113			0.000
	CHIT DE CUTIT ALB 1522 C.101-2	STAS 6592-80				
80.	6103294	KG	0.815			0.001
	VOPSEA MINIU DE PLUMB V.351-3	NTR 90-80				
81.	6103335	KG	0.605			0.001
	VOPSEA VERNIL (FP) V.511-I	NTR 90-80				
82.	6108945	KG	0.640			0.001
	ULEI DE IN SICATIVAT U.001-13	STAS 16-80				
83.	6200535	L	0.144			0.000
	BENZINA DE EXTRACTIE TIP 80/120	S 45				
84.	6200573	L	0.076			0.000
	BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA	S 176				
85.	6200755	L	0.520			0.001
	PETROL DISTILAT TIP 0/200 NP-NID 767					
86.	6200975	KG	0.132			0.000
	COMBUSTIBIL LICHID USOR TIP 1	STAS 54				
87.	6201084	KG	0.317			0.000
	ULEI EMULSIONABIL PT.DECOFRARE BETOANE	S11382				
88.	6201486	KG	0.058			0.000
	ULEIURI MOTOARE APRIND.SCINTEIE NEAD.	TIP M 30 S 751				
89.	6201527	KG	0.640			0.001
	ULEIURI MOTOARE APRIND.SCINTEIE NEAD.	TIP M 50 S 751				

0	1	2	3	4	5	6
90.	6202612	KG	0.058			0.000
	UNSORI CONSISTENTE DE UZ GENERAL U100 CA 4 S 562					
91.	6202741	KWH	0.930			0.000
	ENERGIE ELECTRICA LA CONTOR PT.LUCRARI DE CONSTR-MONTAJ					
92.	6202806	MC	2.900			2.900
	APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE					
93.	6202818	MC	2.113			2.113
	APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA					
94.	6202820	MC	0.002			0.002
	APA POTABILA					
95.	6306652	KG	1.890			0.002
	USA MET PROF LAMINATE ISART 1250/IX CU GEAM 82,5KG					
96.	6313306	BUC	2.000			0.000
	DIBLU METALIC CU AUTOFREZARE PT.SURUB M 8					
97.	6621533	M	0.700			0.000
	BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUC.TIP PC 10MX20MM S 3658					
98.	6621959	KG	0.480			0.000
	PLACA MARSIT M 10-300X2,0 MM S 3498					
99.	6704696	M	10.100			0.000
	TUB IZOLAT TIP I.P. (BERGMAN) 18 STAS 6990					
100.	6713570	BUC	2.000			0.000
	MUFA PVC NEPLAST.IMBIN.PRIN LIP.PN 10 DN 20 S 7176					
101.	6715229	BUC	2.700			0.000
	CURBA PVC TIP BERGMAN 90 GR. DN 20 NII 5795					
102.	7306661	KG	0.258			0.000
	BUMBAC DE STERS					
103.	7307067	KG	0.380			0.000
	CALAFAT DIN CILTI DE CINEPA, GUDRONAT MIU-NII 16463-65					
104.	7308164	KG	2.144			0.002
	CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63					
105.	7308499	BUC	51.250			0.000
	CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC					
106.	7309326	KG	0.035			0.000
	CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE					
107.	7309637	KG	0.022			0.000
	CLORAMINA B					
108.	7312440	BUC	1.000			0.005
	CUTIE CU ECLISA DE SEPARATLE SIMBOL CES.					
109.	7319280	BUC	1.000			0.000
	DOZE PT.APARATE PT.TUBURI IZOLANTE USOR PROTEJATE -AIP					
110.	7319307	BUC	5.000			0.000
	DOZE RAMIF.PT.TUB.PROTEJ.TIP. PATRAT SIMB.RIPP MAR.29					
111.	7319333	BUC	1.500			0.000
	DOZE RAMIF.PT.TUB.PROTEJ.TIP. ROTUND SIMB.RIP MAR.16					
112.	7319369	BUC	6.000			0.000
	DOZE RAMIFICATIE BACHELITA PT.CABLU IPE 4 IESIRI					
113.	7322940	KG	0.099			0.000
	FUIOR CINEPA					

0	1	2	3	4	5	6
114.	7334840	KG	2.000			0.002
	PLUMB RAFINAT MARCA PB4 (PB TC 2) 99,96					
115.	7344376	BUC	333.300			0.000
	SCOABE DIN RASINI FENOL FORMALDEHIDICE (BACHELITA)					
116.	7346788	BUC	37.500			0.000
	SUPORT CENTURA LEGARE LA PAMINT 40X4 SIMBOL S-47B					
117.	7358286	DMP	362.500			0.000
	ZINCARE LA CALD OTEL-BET.BENZIBARE,PROFILE,TABLE OND.					
118.	8502315	M	45.000			0.000
	JGHEAB MECANO 50					
119.	8502638	BUC	1.000			0.000
	TABLOU ELECTRIC PRINCIPAL					
120.	8603676	BUC	1.000			0.000
	ADAPTOR FLANSA PE DN90					
121.	8603688	BUC	1.000			0.000
	ADAPTOR FLANSA PE DN75					
122.	8701064	MP	20.100			0.000
	Membrana de substrat armat cu fur=bra de sticla					
123.	8707214	BUC	1.000			0.000
	ADAPTOR FLANSA PE DN110					
124.	8708725	BUC	1.000			0.000
	TEU PE DN110					

Total:

24.514

Total: EUR

Prezentul extras de materiale contine consumurile aferente devizelor:

00C1 01E1 01H1

OFERTANT



PERSOANA JURIDICA SC Compania de Apa Oradea SA

FORMULARUL C7

ACHIZITIOARE:

OBIECTIV: 1093 Statie pompare apa potabila la Caminul de Garnizoana situat in Oradea, str.
Matei Basarab nr.2-4

**LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE
CU MANA DE LUCRU**

Nr. crt.	Cod meserie Denumirea meseriei	UM	Consumurile cu manopera directa	Tarif mediu (lei / UM)	Valoare (exclusiv TVA) (3X4) (lei)	Procent
0	1	2	3	4	5	6
1.	010200 BETONIST	H	8.377			
2.	010700 DULGHER CONSTRUCTII	H	3.814			
3.	011500 INSTALATOR ELECTRICIAN	H	95.770			
4.	011600 INSTALATOR SANITAR	H	52.090			
5.	011700 INSTALATOR INCALZIRE	H	5.770			
6.	012000 INSTALATOR ALIM APA	H	3.844			
7.	012200 IZOLATOR HIDROFUG	H	7.839			
8.	012600 MOZAICAR	H	5.749			
9.	013300 ZUGRAV VOPSITOR	H	5.562			
10.	013400 ZIDAR	H	65.127			
11.	019600 SAPATOR	H	137.905			
12.	019900 MUNCITOR DESERVIRE CTII.	H	40.395			
13.	020200 ELECTRICIAN CABLE SUBT.	H	15.000			
14.	020300 ELECTRICIAN MONT.TRAFO.	H	1.800			
15.	020500 ELECTRICIAN AUTOMATIZARE	H	12.000			
16.	021500 LACATUS MONT.UTILAJE	H	0.103			
17.	021700 LACATUS MAS.EL.TRANSF.	H	10.710			
18.	021800 LACATUS MECANIC INTR.REP.	H	17.180			

0	1	2	3	4	5	6
19.	022500 MONTATOR APARATAJ ELECT.	H	3.959			
20.	022700 SUDOR ELECTRIC	H	53.144			
21.	025000 MONTATOR CONDUCTE	H	156.088			
22.	026800 MONTATOR C-TII METALICE	H	6.350			
23.	027800 MECANIC REPARATII	H	3.200			
24.	221400 LACATUS CONSTR.METAL.-B	H	0.682			
25.	222700 SUDOR ELECTRIC-B	H	0.340			
26.	319700 MUNCITOR INC-DESC.MAT.	H	2.649			

715.447

Manopera manipulare:

Total:

Total: EUR

Lucrarea se incadreaza in grupa IIA

Prezentul extras de manopera contine consumurile aferente devizelor:

00C1 01E1 01H1

OFERTANT



PERSOANA JURIDICA SC Compania de Apa Oradea SA

FORMULARUL C8

ACHIZITORE:

OBIECTIV: 1093 Statie pompare apa potabila la Caminul de Garnizoana situat in Oradea, str. Matei Basarab nr.2-4

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

Nr. crt.	Cod utilaj Denumirea utilajului de constructii	UM	Consumurile (ore de functionare)	Tarif (lei / UM)	Valoare (exclusiv TVA) (3X4) (lei)
0	1	2	3	4	5
1.	2508 MOTOCOMPR CU 2 CIOCANE DE ABATAJ 4,0-5,9 MC/MIN \$	H		0.276	
2.	2801 CIOCAN PNEUM.(EXCLUSIV CONSUM AER) 8-15 KG \$	H		0.276	
3.	3006 GRUP TERMIC DE SUDURA 28-35KW \$	H		0.468	
4.	3716 VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACTIONAT,ELECTRIC 0,9-1,5KW \$	H		1.271	
5.	4801 AUTOLAB.PT.VERIFICARIELECT.IN CENTRALESISTATIIPEAUTODE2,5T \$	H		84.880	
6.	4803 AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE AUTO 3T \$	H		3.400	
7.	6727 MACARA PIONIER 0,5-0,75TF \$	H		0.070	
8.	7301 BOB ELEVATOR MOBIL CU ELECTROMOTOR DE 4,5 KW \$	H		1.048	
9.	7602 APARAT DE TRACTIUNE (TIRFOR) 1,5 TF \$	H		0.070	

Total utilaje energie electrica:

Total utilaje combustibil:

Manipulare mecanica:

Total:

Total: EUR

Prezentul extras de utilaje contine consumurile aferente devizelor:

00C1 01E1 01H1

OFERTANT



PERSOANA JURIDICA SC Compania de Apa Oradea SA

FORMULARUL C9

ACHIZIToare:

OBIectiv: 1093 Statie pompare apa potabila la Caminul de Garnizoana situat in Oradea, str.
Matei Basarab nr.2-4

**LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE
PRIVIND TRANSPORTURILE**

Nr. crt.	Tipul de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate		Tarif unitar (lei / tona x km)	Valoare (exclusiv TVA) (lei)
		Greutate transportata (tone)	Distanța transport (km)		
0	1	2	3	4	5
I Transport auto:					
	1. Autobetoniere	13.414	10		
Total I:					
III Alte transporturi:					
	2. Transport pamant cu autobasculanta	5.298	0		
Total III:					

Total:

Total: EUR

Prezentul extras de transport contine consumurile aferente devizelor:

00C1 01E1 0IH1

OFERTANT

