



# S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

Tel centrala: 004 0259 436 909

Tel secretariat: 004 0259 435 051

Fax : 004 0259 432 576

CUI: RO 54760

J 05 / 14 / 28. 05. 1991



Cont : RO41BRDE050SV03433450500

Capital social : 12.000.800 RON

E-mail: [apacanal@apaoradea.ro](mailto:apacanal@apaoradea.ro)

Website: <http://www.apaoradea.ro>

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 3

Compartiment Achiziții Publice  
Nr. 6867 din 26.02.2016

## Clarificări 1

Referitor la achiziția privind lucrarea de execuție: „ Extinderea rețelei de canalizare pluvială pe str. Sovata pe porțiunea cuprinsă între bl. M1 și bl. M6, Oradea, județul Bihor”.

În urma solicitărilor operatorilor economici, vă transmitem următoarele clarificări transmise de proiectantul lucrării :

### 1. Întrebare :

Conform planșelor nr. 1/R, 3/R, 4/R avem 21 buc. cămine de trecere Ø600, iar în listele de cantități avem 9 buc.

Vă rugăm să ne comunicați numărul de cămine care trebuie oferit.

### 1. Răspuns :

Numărul de cămine de trecere oferit este de 21 de buc, conform listei anexate clarificării.

### 2.Întrebare:

#### 1. Dev. “Canalizare pluviala L = 300 m”,

- Va rugam sa ne precizati ce materiale sunt cuprinse in art. YC01 – Diferenta pret material de la pozitia 13.

### 2.Răspuns:

Art. 13.se refera la articolul anterior, transport moloz 417 to, si YC reprezinta taxa de depozitare moloz in depozit.

### 3.Întrebare:

#### 2. Dev. “Refacere asfalt, 390 mp”,

Stadiu fizic – Refacere sistem rutier,

- Poz. 10, art. DB02A1 – Amorsarea suprafetelor..., lipseste materialul.

Va rugam sa clarificati.

### 3.Răspuns:

Art.10. DB02A1 se va completa cu material „suspensie bitum filerizat” , cod material 0503002, consum 0.1 t /100mp, din LISTA ANEXA al articolului.

#### 4.Întrebare:

##### 3. Dev. "Guri de scurgere, 9 buc.",

- Va rugam sa ne precizati ce materiale sunt cuprinse in art. YC01 – Diferenta pret material de la pozitia 13.

- Poz. 18, art. ACA01A1 – Montare tub PVC = 22 m

- Poz. 19, mat. 8512669 – Tub PVC D160 = 10,4 m

Va rugam sa ne precizati care este cantitatea corecta.

- Poz. 29, art. CA01A1 – Turnare beton – lipseste materialul.

Va rugam sa clarificati.

- Poz. 27+28, art. ACE02A1 – Guri scurgere = 9 buc.: conform caietului de sarcini, planselor anexate si memoriului tehnic, se vor monta 11 buc. guri scurgere.

Va rugam sa ne precizati care este numarul de guri de scurgere corect.

#### 4.Răspuns:

Art. 13.se refera la articolul anterior, transport moloz 417 to, si YC reprezinta taxa de depozitare moloz in depozit.

Art. 19- 8512669 Tub PVC D160 – cantitatea se va modifica la 22 m .

Art. 29. CA01A1 Se va completa cu material Beton C 16/20 poz.41, din lista anexa.

Art. 27+28 ACE02A1 –guri de scurgere- se va pastra cantitatea 9 buc.

#### 5.Întrebare:

##### 4. Dev. "Camine D600, H=1,5 – 21 buc.",

- Poz. 1+2, art. ACD04A1 – Camin vizitare 9 buc.: conform caietului de sarcini, a planselor anexate si memoriului tehnic, se vor monta 21 buc. camine

Va rugam sa ne precizati care este numarul corect de camine.

- Poz. 3, art. ACD01A1 – Capac si rama...necarosabil 9 buc.:

conform caietului de sarcini, toate capacele vor fi din material compozit. In memoriul tehnic si in planse, capacele sunt din fonta.

Va rugam sa specificati materialul din care vor fi capacele.

#### 5.Răspuns:

Art. 1+2. ACD04A1 cantitatea corecta va fi 21 buc.

Art. 3 ACD01A1 capacele de camin vor fi din material compozit, si numar buc. 21

Anexam lista de cantitati corecta pt. „Camine D600 H=1.5 -21 buc.”

**PERSOANA JURIDICA**

**ACHIZIToare:**

**OBIECTIV:** 4018 Extinderea rețelei de canalizare pluvială pe strada Sovata pe porțiunea cuprinsă între bl.M1 și bl.M6, Oradea, județul Bihor

**OBIECT:** 400 A44 CAMINE D=600

**LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI**

**DEVIZUL OFERTA: 0009**

**CATEGORIA DE LUCRARI: CAMINE D=600 MM, H=1.5-21 BUC**

Nr.crt.	Capitolul de lucrari	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare:
				a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport Total (a+b+c+d)  (lei/UM)	Material (3x4a) Manopera (3x4b) Utilaj (3x4c) Transport (3x4d) Total (5+6+7+8) (lei)
Sectiune tehnica				Sectiune financiara	
0	1	2	3	4	5-9

**CAP. III.,**

**SUBC. 222.,**

100.000 %

1. **ACD04A1** CAMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA LUCRU HC=2M DIN TUB BET.CU CEP SI BUZA LA CANALE CU DN 200  
 sporuri: -100.000000 % -50.000000 % -100.000000 % BUC 21.000

2. **8500070** CAMIN DE VIZITARE DIN PP SAU PE DN=600MM, H=1.5M  
 BUC 21.000

3. **ACD01A1** CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE FARA PIESA SUPORT NECAROSABIL TIP I \$  
 sporuri: -100.000000 % 0.000000 % 0.000000 % BUC 21.000

4. **8950029** CAPAC CAMIN DIN COMPOZIT  
 BUC 21.000

Deviz: 0009 CAMINE D=600 MM, H=1.5-21 BUC

pag 1

0	1	2	3	4	5-9
5.	CP30C1	TURNARE BETON APARENT IN CHESOANE,PLACI PLANE,PREFABRICATE IN ATELIERE DE SANTIER	MC	12.600	
		LAL19177/subsec:5589596581.BETON: C18/22,5 - BC 22,5 - B 300 , T3, 0-31>1.008 MC			
6.	TRA06A15	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =15KM \$	TO	22.680	
7.	CC02D1	MONT ARMAT LA CONSTR.H<35M DIN BARE IN GRINZI SI STILPI D>18MM,PLACI D<12 CU DIST DIN PLASTIC	KG	1.050.000	
8.	CZ0301E1	CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC 52 D=10- 16 MM \$	KG	1.050.000	
9.	AUT1101	ORA PR AUTOMACARA CU BRAT CU ZABRELE 4,5-5,8 TF 1 SCHIMB	H	21.000	
10.	TRA01A10	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$	TO	8.400	

Cheltuieli directe:	Materiale: 5	Manopera: 6	Utilaje: 7	Transport: 8	Total: 9
---------------------	-----------------	----------------	---------------	-----------------	-------------

din care:

utilaje electrice:  
utilaje termice:

C.A.S.	20.800 %
Somaj	0.750 %
Sanatate	6.950 %
Accidente	0.279 %
Fond garantare	0.000 %
Concedii si indemnizatii	0.000 %
	0.000 %

**TOTAL CHELTUIELI DIRECTE**

Cheltuieli indirecte:

Profit:

**TOTAL GENERAL**

OFERTANT: