



S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

Tel centrala: 004 0259 436 909

Tel secretariat: 004 0259 435 051

Fax : 004 0259 432 576

CUI: RO 54760

J 05 / 14 / 28. 05. 1991



Cont : RO41BRDE050SV03433450500

Capital social : 12.000.800 RON

E-mail: apacanal@apaoradea.ro

Website: <http://www.apaoradea.ro>

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 3

Compartiment Achiziții Publice
Nr. 6971 din 29.02.2016

Clarificări 2

Referitor la achiziția privind lucrarea de execuție: „ Extinderea rețelei de canalizare pluvială pe str. Sovata pe porțiunea cuprinsă între bl. M1 și bl. M6, Oradea, județul Bihor”.

În urma solicitărilor operatorilor economici, vă transmitem următoarele clarificări transmise de proiectantul lucrării :

1.Întrebare:

In lista de cantitati – Canalizare pluviala L=300 m, la poz. 13 art. YCO1 – va rugam sa specificati ce reprezinta 3179.02 lei?

1.Răspuns:

Art. 13.se refera la articolul anterior, transport moloz 417 to, si YC reprezintă taxa de depozitare moloz in depozit.

2.Întrebare:

In plansa - detaliu de pozare a conductei, este prevazut 0.40 cm de balast stabilizat –iar in listele de cantitati este piatra sparta, la o grosime de 20 cm, va rugam sa clarificati aceasta problema.

2.Răspuns:

Art. 3 din lista de „Refacere asfalt”, DA11B1 se va înlocui cu art. de balast stabilizat DA10B1- Strat rutier stabilizat.....156 mc , si se mai adaugă materialul balast stabilizat, cod material 0501494, 156 mc.

3.Întrebare:

In plansa - detaliu de pozare a conductei, este prevazut umplutura de balast –iar in listele de cantitati nu este nici un mc de balast, va rugam sa clarificati aceasta problema.

3.Răspuns:

Lista de cantități „Canalizare pluvială 300 m” se va completa cu art. ACE08E1 - Umpluturi balast 270mc.

4.Întrebare:

In lista de cantitati – Guri de scurgere, la poz. 13 art. YCO1 – va rugam sa specificati ce reprezinta 132.60 lei?

4.Răspuns:

Art. 13. se referă la articolul anterior, transport moloz 25.34 to, si YC reprezintă taxa de depozitare moloz în depozit.

5.Întrebare:

In lista de cantitati – Guri de scurgere, la poz. 29 la art. CA01A1 – 1.35 mc- lipseste cantitatea de beton (lista anexa).

5.Răspuns:

Art. 29. CA01A1 se va completa cu material Beton C 16/20 poz.41, din lista anexă.

6.Întrebare:

In lista de cantitati – Guri de scurgere, – cantitatile calculate sunt pentru 9 buc guri de scurgere iar in plansa sunt 11 buc, va rugam sa corelati cantitatile din lista de cantitati cu cele necesare executiei lucrarii.

6.Răspuns:

Art. 27+28 ACE02A1 – guri de scurgere - se va păstra cantitatea 9 buc.

7.Întrebare:

In lista de cantitati – Camine D600mm, H= 1.50m – cantitatile calculate sunt pentru 9 camine iar in plansa sunt 21 de camine, va rugam sa corelati cantitatile din lista de cantitati cu cele necesare executiei lucrarii.

7.Răspuns:

A se citi răspunsul nr. 5 + Anexa din Clarificarea nr. 1/6867/26.02.2016.

8.Întrebare:

Obiectul investitiei este "Extinderea rețelei de canalizare pluviala pe str. Sovata, municipiul Oradea", in sa cadrul Memoriului tehnic la capitolul II, subcapitolul B avem descrierea lucrarilor necesare pentru extinderea rețelei de canalizare menajera, lucrari ce nu sunt cuprinse in listele de cantitati si nici in fisa de date a achizitiei (vedeti pagina 10 din Memoriul tehnic unde sunt enumerate 50 racorduri canalizare, retea canalizare executata din tub de PVC D315 mm, SN8 cu o lungime de 844,62 m etc.). Va rugam sa ne confirmati ca aceste cantitati din memoriul tehnic nu trebuie cuprinse in cadrul prezentei oferte.

8.Răspuns:

Prezenta oferta se referă la canalizarea pluvială.