



S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

Tel centrala: 004 0259 436 909
Tel secretariat: 004 0259 435 051
Fax : 004 0259 432 576
CUI: RO 54760
J 05 / 14 / 28. 05. 1991



Cont : RO41BRDE050SV03433450500
Capital social : 12.000.800 RON

E-mail: apacanal@apaoradea.ro
Website: <http://www.apaoradea.ro>

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 3

Compartiment Achiziții Publice
Nr. 18096 din 07.06.2017

INVITATIE DE PARTICIPARE LA ACHIZITIA DIRECTA

Obiectul achiziției directe:

Lucrari/Servicii privind - "Montaj contor de apa rece static, fara piese in miscare, echipat cu modul radio pentru transmiterea la distanta a indecsului, (dimensiuni DN 20, 25 mm.) – in Mun. Oradea!".

Cantitate: 3500 buc.

Cod CPV: 45332200-5 - Lucrari de instalare de echipamente pentru distributia apei (Rev.2)

Valoarea estimată a achiziției: - 115.800,00 lei fara TVA

Sursa de finanțare: Surse proprii

Modul de finalizare a achiziției directe: încheierea unui contract cu o durata de - 90 ZILE

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut, departajarea ofertelor se va face pe criteriul pretul cel mai scazut al montajului lei fara TVA/ buc. contor montat, dintre ofertele admisibile.

Perioada minima pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta: 60 zile (de la termenul limită de depunere a ofertelor).

Persoane de contact: ing. Mircea BENE - tel: 728/856.811- intre orele 7³⁰-15³⁰

Documentele de calificare solicitate:

- Declarație privind situația personala a ofertantului (conform formularelor anexate);
- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC;
- Experiență similară prin prezentarea: Formularului 6, Ofertantii vor prezenta ca experiența similară.minim un contract similar.
- Ofertantii vor face dovada detinerii certificatelor ISO9001 si ISO14001 valabile cel putin la data depunerii ofertelor.
- Acceptare model contract care se va însuși și se va completa cu datele firmei ofertante. Documentele de contract vor fi parafate pe fiecare pagina si semnate la final. Contractul se va încheia pe o perioada de 90 zile,

- Propunerea tehnica trebuie sa convingă Autoritatea Contractanta ca in caz de atribuire ofertantul are posibilitatea sa execute/presteze lucrarea/serviciul oferat, conform cerințelor solicitate in invitația de participare, caietul de sarcini.
- Propunerea financiara - Formularul de oferta completat. Ofertantul are obligația de a cuprinde în prețul ofertei toate cheltuielile aferente lucrării/serviciului oferat. Prețul ofertei din Formularul de oferta trebuie sa acopere toate costurile descrise in Documentele Ofertei..

CAIET DE SARCINI

Obiectul: "Montaj contor de apa rece static, fara piese in miscare, echipat cu modul radio pentru transmiterea la distanta a indecsului, (dimensiuni DN 20, 25 mm.) – in Mun. Oradea!"

Cantitate: 3500 buc.

A. CONDITII DE INSTALARE /MONTAJ:

Eșalonat, în tranșe lunare, în baza unui grafic prezentat de executant/montator și acceptat de catre beneficiar, in perioada de valabilitate a contractului.

Achizitorul/Beneficiarul va asigura front de lucru și acces la căminele de contor.

Executantul/Montatorul va asigura în cadrul contractului următoarele:

Instalarea echipamentelor:

Instalare contor de apă rece : se va schimba contorul vechi cu cel nou, astfel încât fiecare contor instalat/montat să poată să măsoare corect consumul de apă furnizat consumatorului prin bransamentul la care are loc schimbarea.

Operatii premergatoare instalării:

Inainte de montaj se va verifica dacă în rețeaua Achizitorului se regăsesc elemente deteriorate ale instalației de contorizare (piese de îmbinare, robineți, reductii, etc).

Se va verifica alinierea tronsoanelor de conductă, paralelismul suprafețelor de etanșare, a elementelor de asamblare atat ca dimensiuni cât și ca poziție.

Se va asigura curățenia generală a circuitului de lucru.

Înlocuirea- contoarelor

- Montarea contoarelor noi se va face doar in zilele lucratoare intre orele 8⁰⁰ -15⁰⁰.

Montajul echipamentelor implică parcurgerea urmatoarelor etape:

a) lucrări de pregătire a montajului:

- locul de montaj trebuie să asigure condițiile necesare realizării montajului în mod corespunzător din punct de vedere al calității lucrărilor executate, al normelor de protecția muncii și al condițiilor de lucru.

b) lucrările de montaj trebuie să respecte următoarele:

- inspecția și identificarea stării elementelor componente ale sistemului de contorizare (piese de îmbinare, robineți, reductii, etc.).

În cazul în care în urma inspecției stării elementelor componente la sistemul de contorizare (piese de îmbinare, robineti, filtre, reducerii, etc.) se constată piese defecte sau deteriorate, acestea vor fi schimbate. Aceste piese vor fi asigurate de beneficiar.

La bransamentele unde conducta din rețeaua publică și cea din rețeaua utilizatorului nu sunt pe aceeași linie, sau sunt metalice, pentru eliminarea tensiunilor vor fi montate elemente elastice.

- contoarele vor trebui montate și puse în funcțiune cu respectarea cerințelor speciale ale producătorului acestora.

- înainte de montaj se va controla starea fiecărui contor, astfel încât să nu fie montate contoare defecte sau deteriorate.

- toate echipamentele existente ce se înlocuiesc vor fi predate achizitorului.

Timpul de întrerupere a furnizării apei către utilizator nu va depăși 0,25 ore începând cu momentul închiderii robinetului situat în amonte de contorul existent.

Fără a se limita la acestea, montatorul va trebui să ia în calcul cel puțin următoarele acțiuni /faze de lucru pe care trebuie să le includă în costul unitar de montaj al fiecărui contor:

- deplasarea zilnică la și de la locul de depozitare al contoarelor asigurate de beneficiar la adresa utilizatorului la care trebuie să se efectueze înlocuirea contorului existent cu cel nou, conform cerințelor solicitate;

- manevrarea/ridicarea capacului de acces în căminul de apometru situat pe domeniul public sau pe cel privat al utilizatorului;

- oprirea apei prin închiderea robinetului situat în amonte de contor, spre rețeaua publică de apă potabilă;

- închiderea robinetului situat în aval spre instalația interioară a utilizatorului

- demontarea contorului existent și predarea lui angajatului Companiei de Apă Oradea SA care însoțește echipa de montaj și care asigură informarea anterioară a utilizatorului cu privire la intervalul orar în care va avea loc schimbarea contoarelor;

- completarea documentului de confirmare a stării contorului demontat (stare fizică, stare index vechi, etc, starea indexului contorului nou montat) va fi executat de reprezentantul beneficiarului;

- preluarea contorului vechi, în vederea predării lui la sediul Companiei de Apă Oradea SA

- recepția lucrărilor de montaj confirmată prin semnarea Procesului verbal de montaj și a punerii în funcțiune a noului contor;

- purjarea bransamentului prin deschiderea/închiderea bruscă a robinetului amonte, pentru evacuarea forțată a unor eventuale depuneri pe pereții conductei de bransament ce ar afecta negativ funcționarea contorului nou respectiv a furnizării apei;

- instalarea/montajul corespunzător a noului contor;

- deschiderea robinetelor de izolare a contorului;

- constatarea funcționării corecte și a etanșeității pieselor de îmbinare manevrate/operate;

- se inițializează contorul și se verifică dacă transmite datele de citire la terminalul de mână.

- sigilarea contorului pentru eliminare posibilității de demontare/manevrare/inversare.etc neautorizată, cu sigilii asigurate de beneficiar;

În cazul în care utilizatorul nu este prezent la înlocuirea contorului

- fotografierea digitală a **contorului existent** din care să rezulte fără dubii următoarele:

- starea sigiliului contorului înainte de intervenția lucrătorului;

- datele de identificare a contorului înscrise pe partea sa frontală ;

- starea indexului contorului;

- data și ora efectuării fotografiei.

fotografierea digitală a **contorului nou montat** din care să rezulte fără dubii următoarele:

- starea și seria sigiliului contorului;

- datele de identificare a contorului înscrise pe partea sa frontală ;

- starea indexului contorului;

- data și ora efectuării fotografiei.
- deplasarea zilnică de la locul de montaj la locul de predare a contoarelor demontate, respectiv la sediul achizitorului.
- Ofertantul castigator are obligația de a incepe montajul contoarelor in max. doua zile de la ordinul scris al Achizitorului conform cu graficul de executie, în caz contrar se aplică penalitati conform contract.

B. CONDIȚII DE RECEPȚIE:

La recepția contoarelor montate se verifică următoarele:

- o Cantitatea montată
- o Confirmarea montării fiecărui contor prin completarea Procesului verbal de montaj și punere în funcțiune.
- o Respectarea cerinței referitoare la distanța minimă de citire a informațiilor transmise de către contor.

o **7. MODALITATEA DE PLATA**

Centralizatorul lunar conținând în anexă Procesele verbale de montaj și punere în funcțiune a contoarelor vor sta la baza întocmirii situației de lucrări realizate și recepționate în luna respectivă. Această situație de lucrări acceptată de către reprezentantul numit al beneficiarului, va sta la baza întocmirii și emiterii facturii fiscal lunare de lucrări ce vor fi achitate prin OP în termen de 30 zile de la data înregistrării facturii la beneficiar .

C. CONDIȚII DE GARANȚIE :

- Termenul de garanție pentru lucrarea de montaj va fi de minim 12 luni, de la data montajului.

Nota:

Câștigătorul achiziției directe, va introduce în catalogul electronic al achizițiilor publice de pe SEAP oferta câștigătoare, pentru a putea finaliza achiziția.

pana la semnarea contractului ofertantul castigator

- va face dovada detinerii echipamentului pentru citirea contoarelor tip IPERL.,
- va prezenta un grafic de montaj al contoarelor, lunar cca. 1200 buc.

Data limită de **depunere a ofertelor: 12.06.2017 ora 15³⁰**.

Oferta va fi depusă la Secretariatul S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. , str. Duiliu Zamfirescu nr.3, în plic închis, cu mențiunea ofertă pentru **”Montaj contor de apa rece static, fara piese in miscare, echipat cu modul radio pentru transmiterea la distanta a indecsului, (dimensiuni DN 20, 25 mm.) – in Mun. Oradea!”** până la data de **12.06.2017 ora 15³⁰**, având perioada de valabilitate 60 zile.