



S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

Tel centrala: 004 0259 436 909

Tel secretariat: 004 0259 435 051

Fax : 004 0259 432 576

CUI: RO 54760

J 05 / 14 / 28.05.1991

Cont : RO41BRDE050SV03433450500

Capital social : 12.000.800 RON



E-mail: apaoradea@apaoradea.ro

Website: <http://www.apaoradea.ro>

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 3

Compartiment Achiziții Publice
Nr. 22770 din 10.07.2020

Clarificări 1

Referitor la achiziția privind execuția lucrării „**Înlocuire rețea de apă și bransamente pe str. Ion Mincu, str. George Bota, str. Arturo Toscanini și str. Dâmboviței din municipiul Oradea, județul Bihor**”, la solicitarea de clarificări vă transmitem următorul răspuns elaborat de proiectantul lucrării :

Întrebare 1:

Vă rugăm să ne puneți la dispoziție cantitățile aferente Obiectului: **Inlocuire rețea apa si bransamente pe strada Ion Mincu – Deviz : Terasamente rețea apa :**

Răspuns 1:

Alăturat lista de cantități revizuită cu cantități.

Obiectivul: Inlocuire rețea apa si bransamente pe str. Ion Mincu, str. George Bota, str. Arturo Toscanini si str. Dambovitei din Municipiul Oradea

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: Inlocuire rețea apa si bransamente pe strada Ion Mincu						
Devizul: Terasamente rețea apa						
SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1.1.1	W2H02C1	Identificarea traseu cable existent in teren foarte tare pentru sondaj fara sapatura	100 m	0,2		
1.1.2	ACE06A1	Sustineri din lemn pentru cabluri si conducte intilnite in sapatura : grele	m	8		
1.1.3	TSA04C1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 m latime si maximum 4.50 m adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la fundatii,canale,drumuri etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-1,5 m teren tare	mc	47,25		
1.1.4	TSC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 2	100 mc	1,89		

1.1.5	TSC35B31	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren categoria 2 la distanta de 11-20 m	100 mc	2,835		
1.1.6	TRA01A P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= km	tona	425,25		
1.1.7	ACE16A1	Montarea parapetelor si podetelor metalice de inventar la santuri pentru conducte	m	462		
1.1.8	TSF01A1	Sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag asezati orizontal,la sapaturi executate in spatii limitate,avand latimea de pana la 1.50 m intre maluri adancimea sapaturii de 0.00-2 m,intre dulapi 0.00-0.20 m	mp	687		
1.1.9	ACE08A1	Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	49,7		
1.1.10	TRA01A	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	82		
1.1.11	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	144,27		
1.1.12	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	48,09		
1.1.13	TRA01A	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	428,72		

Întrebare 2:

La toate obiectele, nu este specificata distanta de transport.

Răspuns 2:

Conform „Ghid privind elaborarea devizelor la nivel de categorii de lucrări și obiecte de construcții pentru investiții realizate din fonduri publice”, indicativ P 91/1-02, aprobat de **MINISTERUL LUCRĂRIILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ȘI LOCUINȚEI**, prin ordinul **ORDINUL Nr. 1568 din 15.10.2002**, la cap. 2, subcapitolul 2.2. Listele de cantitati specifica urmatoarele:

„2.2. Listele cu cantitățile de lucrări

2.2.1. *Listele cuprind cantitățile de lucrări completate pe capitole aferente categoriilor de lucrări din cadrul unui obiect de construcție.*

2.2.2. *Executanții (ofertanții) au deplină libertate de a-și prevedea în ofertă propriile consumuri și tehnologii de execuție, cu respectarea cerințelor cantitative și calitative prevăzute în proiectul tehnic, în Caietul de sarcini și în alte acte normative în vigoare care reglementează execuția lucrărilor”*

Fata de acestea cu toate ca nu consideram ca este obligatorie punerea la dispozitia ofertantilor a distantelor de transport, grupate pe strazi si devize, cu mentiunea ca „*Executanții (ofertanții) au deplină libertate de a-și prevedea în ofertă propriile consumuri și tehnologii de execuție, cu respectarea cerințelor cantitative și calitative prevăzute în proiectul tehnic, în Caietul de sarcini și în alte acte normative în vigoare care reglementează execuția lucrărilor”*

Referitor la distanțele de transport va comunicam:

Fiecare ofertant va introduce distanta de transport proprie de la punctul de aprovizionare (baza proprie, furnizor) pana la punctul de punere in opera, pentru materiale.

Distanțele pentru transport materiale stabilita de comun acord cu autoritatea contractanta va fi de 15km (TRA01A15 si TRA06A15)

Referitor la distanta de transport pentru material excedentar, stabilita de comun acord cu autoritatea contractanta va fi de 15km

Întrebare 3:

2.Deviz:Camin bransament-1 buc,unde va fi cuprinsa valoarea ,nu este trecuta in centralizator.

Răspuns 3:

A se vedea Formularul nr. 13.1. :

Notă !

1. Se va oferta **obligatoriu și devizul Camin bransament - 1 bucata**. Această valoare nu va face parte din valoarea ofertată, dar se va utiliza dacă va fi necesar pe parcursul execuției lucrărilor. Execuția acestor tipuri de lucrări (Cămin/cămine de bransament) se vor realiza doar pe bază de Dispoziție de șantier și vor fi decontate din capitolul Diverse și neprevăzute.